

Kanslienheten

Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Kallelse
Datum
2018-11-20



Tid: Onsdagen den 28 november 2018, kl. 19:00

Plats: Skärborgarnas hus, Trosa

Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 18:30 i Skärborgarnas hus
Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet: kl. 18:30 i Pensionärernas hus
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30 i Skärborgarnas hus

Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet

Val av ombud till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Under sammanträdet kommer val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019 att genomföras. Mer information om valet ges vid sammanträdet.

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende**Dnr**

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Kungörelse/föredragningslista
4. Avsägelse och val
5. Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/33
6. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen Europakorridoren för mandatperioden 2015-2018 KF 2018/34
7. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/35
8. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/36
9. Val av ledamot och ersättare till den gemensamma växelnämnden för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/37
10. Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/38
11. Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2019-2022 KF 2018/39

- | | |
|--|-------------|
| 12. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB för mandatperiod 2019-2022 | KF 2018/40 |
| 13. Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/41 |
| 14. Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/42 |
| 15. Val av ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärads fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/43 |
| 16. Val av ledamöter till Vattenvårdsförbund för Trosaån för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/44 |
| 17. Val av representanter till föreningen Sveriges ekokommuner för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/56 |
| 18. Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser och fonder för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/45 |
| 19. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/46 |
| 20. Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/47 |
| 21. Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/48 |
| 22. Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/49 |
| 23. Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/50 |
| 24. Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/51 |
| 25. Val av ägarombud till Nyköping-Östgötalänken AB för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/52 |
| 26. Val av ägarombud till Inera AB för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/55 |
| 27. Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/53 |
| 28. Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022 | KF 2018/54 |
| 29. Revidering av budget 2019 för Trosa kommun
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22) | KS 2018/170 |

30. Detaljplan för del av Södra Husby 5:36 KS 2018/171
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se
31. Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB KS 2018/164
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
32. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen KS 2018/106
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
33. Frågor KF 2018/3
34. Svar på interpellation om deltagande i Fossilfritt Sverige KF 2018/29
35. Svar på motion om framtagande av integrationsstrategi KF 2017/27
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
36. Svar på motion om att inrätta lärcentrum KF 2018/6
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
37. Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens bilar ingår KF 2017/26
(Ärendet kommer att kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter att protokollet justerats 2018-11-22)
38. Anmälan av inkomna motioner
39. Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) KF 2018/1

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenberg
sekreterare

5

§ 27

KF 2018 / 33

Val av ledamot och ersättare till Energikontoret i Mälardalen AB för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till Energikontoret i Mälardalen AB för perioden 2019-2022:

Ledamot: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

6

§ 28

KF 2018 / 34

**Val av ledamot och ersättare till styrelsen för föreningen
Europakorridoren för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till styrelsen för föreningen Europakorridoren för perioden 2019-2022:

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L)


Ersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige



§ 29

KF 2018 / 35

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma lönenämnden för perioden 2019-2022:

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L)

Ersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

8

§ 30

KF 2018 / 36

Val av ledamot och ersättare till den gemensamma patientnämnden för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma patientnämnden för perioden 2019-2022:

Ledamot: Roland Leek (M)

Ersättare: Siw Jansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

9

§ 31

KF 2018 / 37

**Val av ledamot och ersättare till den gemensamma
växelnämnden för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till den gemensamma växelnämnden för
perioden 2019-2022:

Ledamot/Ordförande: Bengt-Eric Sandström (L)

Ersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

10

§ 32

KF 2018 / 38

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande gode män väljs till lantmäteriförrättningar perioden 2019-2022:

För landsbygd: Arne Karlsson (KD)
 Sam Dandemar (S)

För stad: Arne Karlsson (KD)
 Sam Dandemar (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

1

1

§ 33

KF 2018 / 39

Val av ledamöter och ersättare till Mälarrådets rådsmöte för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamöter och ersättare väljs till Mälarrådets rådsmöte för perioden 2019-2022:

Ledamöter: Daniel Portnoff (M)
Magnus Johansson (S)

Ersättare: Bengt-Eric Sandström (L)
Sandra Karlsson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

12

§ 34

KF 2018 / 40

**Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping-
Östgötalänken AB för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB för perioden 2019-2022:

Ledamot: Daniel Portnoff (M)

Ersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

13

§ 35

KF 2018 / 41

**Val av ledamot och ersättare till Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för perioden 2019-2022:

Ledamot: Helena Koch (M)

Ersättare: Siw Jansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-16.

Kopia till

Kommunfullmäktige

14

§ 36

KF 2018 / 42

**Val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet RAR
för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till samordningsförbundet RAR för perioden 2019-2022:

Ledamot: Bengt-Eric Sandström (L)

Ersättare: Anders Lindblad (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

15

§ 37

KF 2018 / 43

**Val av ledamot och ersättare till Trosa – Vagnhärad
fiskevårdsområdesförening för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamot och ersättare väljs till Trosa – Vagnshärads
fiskevårdsområdesförening för perioden 2019-2022:

Ombud: Åke Wallman (KD)

Ombudersättare: Ari Heikkilä (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

16

§ 38

KF 2018 / 44

Val av ledamöter till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ledamöter väljs till Trosaåns Vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022:

Ledamöter: Stefan Björnmalm (C)
 Britta Eklund (MP)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

17

§ 39

KF 2018 / 56

Val av representanter till föreningen Sveriges ekokommuner för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande representanter väljs till föreningen Sveriges Ekokommuner för perioden 2019-2022:

Ordinarie: Stefan Björnmalm (C)

Ersättare: Tommy Setzman (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

18

§ 40

KF 2018 / 45

**Val av revisor och revisorsersättare för donationsstiftelser
och fonder för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande revisor och revisorsersättare väljs till donationsstiftelser och fonder för perioden 2019-2022:

Revisor: Lars Sjögren (S)

Revisorsersättare: Rolf Hugert (M)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

19

§ 41

KF 2018 / 46

Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ombud och ombudersättare väljs till Svealands Kustvattenvårdsförbund för perioden 2019-2022:

Ombud: Stefan Björnmalm (C)

Ombudersättare: Britta Eklund (MP)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

20

§ 42

KF 2018 / 47

Val av ombud till Kommuninvest ekonomiska föreningsstämma för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ombud och ombudersättare väljs till Kommuninvest ekonomiska
föreningsstämma för perioden 2019-2022:

Ombud: Daniel Portnoff (M)

Ombudersättare: Magnus Johansson (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

21

§ 43

KF 2018 / 48

Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ombud och ombudersättare väljs till Trosaåns vattenvårdsförbund för perioden 2019-2022:

Ombud: John Carlsson (C)

Ombudersättare: Britta Eklund (MP)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

22

§ 44

KF 2018 / 49

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ombud och ombudersättare väljs till Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 2019-2022:

Ombud: Stefan Björnmalm (C)

Ombudersättare: Gitte Jutvik (V)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

23

§ 45

KF 2018 / 50

Val av ombud till samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ombud och ombudersättare väljs till samordningsförbundet RAR för perioden 2019-2022:

Ombud: Ann Larson (M)

Ombudersättare: Sam Dandemar (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

24

§ 46

KF 2018 / 51

**Val av ägarombud till årsstämma för Energikontoret i
Mälardalen AB för mandatperioden 2019-2022**

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till årsstämma för
Energikontoret i Mälardalen AB för perioden 2019-2022:

Ägarombud: Bengt-Eric Sandström (L)

Ägarombudsersättare: Sam Dandemar (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

25

§ 47

KF 2018 / 52

Val av ägarombud till Nyköping – Östgötalänken AB för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Nyköping – Östgötalänken AB för perioden 2019-2022:

Ägarombud: Ann Larson (M)

Ersättare i första hand: Margareta Wallin (M)

Ersättare i andra hand: Sam Dandemar (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

26

§ 48

KF 2018 / 55

Val av ägarombud till Inera AB för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Inera AB för perioden 2019-2022:

Ledamot: Zeth Nyström (M)

Ersättare: Tommy Setzman (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

27

§ 49

KF 2018 / 53

Val av ägarombud till Trosa Fibernät AB för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Trosa Fibernät AB för perioden 2019-2022:

Ägarombud: Bengt-Eric Sandström (L)

Ägarombudsersättare: Sam Dandemar (S)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

28

§ 50

KF 2018 / 54

Val av ägarombud till Trosabygdens Bostäder AB för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande ägarombud och ägarombudsersättare väljs till Trosabygdens Bostäder AB för perioden 2019-2022:

Ägarombud: Bengt-Eric Sandström (L)

Ägarombudsersättare: Tommy Fogelberg (V)

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2018-11-15.

Kopia till

Kommunfullmäktige

29

Kommunkontoret
Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef
0156-520 92
marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-11-05
Diarienummer
2018/170



Revidering av budget 2019 med flerårsplan 2020-21

Förslag till beslut

1. Allians för Trosa kommuns styrdokument är det styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
2. Skattenettot 2019-2021 revideras enligt SKL:s skatteprognos oktober 2018 och med en ökning av befolkningen 1 november 2018 till 13 248 invånare.
3. Bidrag för så kallade eftersläpningseffekter för en ökande befolkning öronmärks till budget 2020 med 11 646 tkr.
4. Investeringsbudgeten för 2019-2021 fastställs och ersätter investeringsbudgeten från kommunfullmäktiges beslut i juni.
5. Peng-belopp fastställs för förskola och skola.
6. Peng-belopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende.
7. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 500 tkr för tjänsten "Fixar-Malte".
8. Internräntan höjs från 1,50% till 1,75%.

9. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 enligt följande:

Parti	Antal mandat	Grundstöd	Mandatstöd (inkl. utbildningsstöd)	Totalt partistöd
Moderaterna	14	20 000	280 000	300 000
Centerpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Liberalerna	2	20 000	40 000	60 000
Kristdemokraterna	1	20 000	20 000	40 000
Socialdemokraterna	8	20 000	160 000	180 000
Vänsterpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Miljöpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Sverigedemokraterna	4	20 000	80 000	100 000
Totalt	35	160 000	700 000	860 000

10. Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde fastställs enligt bilaga 2.
11. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt bilaga 3.
12. Taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs enligt bilaga 4.
13. Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar fastställs enligt bilaga 5.
14. Samtliga styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov uppdateras under 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2019 års budget i juni 2018. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos per april 2018 samt på de antaganden om Trosas befolkning enligt Gemensamma Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Budgeten i juni var beräknad på att 13 172 invånare skulle vara folkbokförda i kommunen 1 november 2018 och betala skatt till kommunen 2019. Skattenettot för 2019-2021 har reviderats enligt SKL:s skatteprognos från september och med ett befolkningsantagande per 1 november på 13 248 invånare, samma antal som senast kända invånarantal per 31 augusti 13 220 inv. justerat för förväntad ökning för september och oktober 28 invånare. Enligt skatteprognosen i september minskar skatteintäkterna med 4,6 Mkr jämfört med prognosen i april. Minskningen vägs upp av en ökning av antal invånare och skattenettot blir därmed oförändrat jämfört med junibudgeten.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell. Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader. Internräntan höjs från 1,5% till 1,75%.

För att förenkla uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden mm flyttats till kommunstyrelsen inför budget 2019.

Investeringar

Investeringsbudgeten har reviderats och utökats med medel för enkelt avhjälpna hinder för att öka tillgängligheten. Investeringsmedel för planerat underhåll inom den avgiftsfinansierade verksamheten samt investeringsmedel för Safiren har tillförts.

Partistöd

Regler för kommunalt partistöd beslutades av Kommunfullmäktige 2015-03-11, § 8. Där reglerades även att fullmäktige varje år ska fatta beslut om partistöd. De partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Samtliga partier har lämnat redovisning varför partistöd betalas ut.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter beslutas av fullmäktige i anslutning till budgetbeslut varje år. Några nämnder har föreslagit förändring av taxor under hösten att gälla från 2019. Miljönämnden har reviderat taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljönämnden har vidare reviderat taxorna för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde. Teknik och servicenämnden har reviderat vatten- och avloppstaxan.

Kommunstyrelsen har reviderat taxan för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Budget 2019 med flerårsplan 2020-21
2. Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde
3. Vatten- och avloppstaxa
4. Taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
5. Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Budget **2019**

med flerårsplan **2020–2021**





INLEDNING

Fastlagd kurs för Trosa kommun	2
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2019-2021	4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	13
Kommunfullmäktiges övergripande mål	23

RÄKENSKAPER

Resultatbudget	25
Balansbudget	26
Driftsbudget	27
Investeringsbudget	28

VERKSAMHETER

Kommunstyrelse	
Politisk ledning och kommunkontor	31
Ekoutskott	36
Samhällsbyggnadsnämnden	38
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	40
Individ- och familjeutskott	43
Kultur- och fritidsnämnden	46
Vård- och omsorgsnämnden	49
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	53
Avgiftsfinansierad verksamhet	55
Miljönämnden	57
 Beslut Kommunfullmäktige, § 47 2018 06 13	 59
 Peng 2019 Barnomsorg och grundskola	 60
 Peng 2019 Hemtjänst och särskilt boende	 61
 Organisationsskiss	 62

Fastlagd kurs för Trosa Kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje Orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018–2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi att eftersträva breda politiska uppgörelser i för Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor.

Innan valet presenterade vi ett gemensamt valmanifest som nu ligger till grund för våra prioriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom detta styrdokument valmanifestet till budgeten och gör det genom kommunfullmäktigebeslut styrande för nämnder, styrelser och kommunala bolag den kommande mandatperioden.

Dokumentet är avgränsat i tiden till mandatperioden 2019–2022 och ska ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Det syftar till att tydliggöra mandatperiodens uppdrag och prioriteringar. I mötet med väljarna sammanfattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:

- En skola och förskola i Sverigetopp
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta
- En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen
- En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga
- En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat
- Ett nytt reningsverk
- Fortsätta satsningen på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2023
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar
- En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och ytterligare en ny konstgräsplan
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek.
- Hjälpa till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara Tydliga krav för snabb Integration
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik
- En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda förutsättningar

STYRNING OCH LEDNING

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra verksamheter stabila förutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Politikerna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvalitén och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen, ytterst ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Varje år ska kommunledningen genomföra verksamhetsbesök. Vi tar utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den ska också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i målformuleringar och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kansli, näringsliv, information, mark och exploatering, tillväxt, kommunikationer och ekologi.

Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är också i hög grad dimensionerande för nödvändiga investeringar.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska bidra till att vi har goda ekonomiska resultat och till hög kvalitet i verksamheten.

EKONOMI

Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kommande mandatperioden.

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom att höja skattetrycket parera det med höjda statsbidrag till kommunerna. Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin och försvårar våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är så avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen.

Vi går nu åter in i en period där vi behöver höja investeringstakten. Främst handlar det om att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äldreomsorg. Men det handlar också om infrastruktur och ett nytt reningsverk.

Vi vill:

- fortsätta säkerställa ordning och reda i ekonomin
- fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- mot mandatperiodens slut återställa kommunalskatten genom en sänkning med 40 öre

VÅRA MEDARBETARE

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det råder brist på rätt utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma. Och arbetet med "Heltidsresan", som syftar till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:

- erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
- erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för duktiga medarbetare till bra löneutveckling
- genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar att arbeta heltid
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

SKOLA

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga. Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras. Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att

fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Mer undervisningstid och daglig fysisk aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och rektorer gemensamt prioriterar resurser för att möjliggöra insatser och satsningar som över tid varierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så att eleverna kan koncentrera sig på inläring och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
- öka insatserna för att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar
- utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar genom tex avlastning av administration
- öka antalet undervisningstimmar
- stödja utvärderingen av elevens kunskaper genom skriftliga omdömen och betyg ifrån årskurs fyra
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
- erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
- bygga ut Skärlagsskolan
- slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
- säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
- fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlad och/eller ekologisk och arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta.

- slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor till deras gymnasieskolor.

FÖRSKOLA

I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ och att föräldrarnas rätt att välja bevaras.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig god svenska.

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år.

En öppen förskola ska startas. I samarbete med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar under barnens första levnadsår.

Vi vill:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna
- eftersträva valfrihet och mångfald
- öka stödet till barn med särskilda behov
- utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30 timmar per vecka
- starta en öppen förskoleverksamhet
- fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk
- fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter med fler än 5 avdelningar.

Varsam befolkningstillväxt och vår närmiljö

Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130–260 invånare) per år.

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. Vi kommer att arbeta intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden inte minst kopplat till ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.

Vi ska växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna landskapet.

Vi vill:

- uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
- slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
- bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
- prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa
- fortsätta utvecklingen av Vagnhärads centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
- fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
- genomföra en årlig årensning
- utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
- försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
- iordningställa och försköna festplatsen på Edanö
- fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler laddstolpar för elbilar

- fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båtilläggningsplatser, kulturminnen osv.
- beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och exploateringsprocesser

VÅRD, REHABILITERING OCH OMSORG

Vi ser till den enskildes individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning, ska få det stöd som han/hon har behov av. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskildes individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och slå vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att det ska finnas en garanti om plats inom tre månader när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för verksamheten. Vi kommer också att börja planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Idag har vi en dagverksamhet för dementa som fungerar väl och gör att människor mår bra i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat behov av en dagverksamhet för de som inte är dementa och vill undersöka möjligheterna att införa detta i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi vill:

- utöka de ekonomiska resurserna
- verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
- införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas inom tre månader från beslut
- erbjuda en så kallad "Fixar-Malte" som kan hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
- fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
- ge fler möjlighet att arbeta heltid
- undersöka behovet av dagverksamhet för icke dementa
- planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning
- införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg

INTEGRATION

Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flyktingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och förskola för barnen och en väl fungerande arbetsmarknad för de vuxna. Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet från den enskilde på heltid och vi tror på människors vilja och potential att försörja sig själv och sin familj.

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare utöka samarbetet med föreningar, företag och privatpersoner för att förbättra integrationen.

Vi vill:

- fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
- ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva
- ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
- ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till Trosa kommun.

Miljö och folkhälsa

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och nu går vi vidare med fortsatt höga ambitioner.

Maten är viktig både ur miljö- och folkhälso-perspektivet och vi vill därför att mer än 60 % av råvarorna i kommunens kök ska vara närodla-de och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandatperioden vill vi också se över möjligheterna till att komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbeta med. Vi gör det genom att gemensamt med andra arbeta för att minska närsalts-utsläppen men också genom att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena även från läkemedelsrester och mikroplaster.

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat installera solceller på våra byggnader och kommer fortsätta med det. Vi investerar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal fordonssflotta som är fossiloberoende.

Energirådgivningen bör utökas till att även informera om hur vi kan minska vår enskilda på-verkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglov-skravet för solceller för att förenkla ytterligare för våra medborgare.

Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar ambitionen avseendet att använda miljövänliga byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer

även att beakta val av miljövänliga material i de fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till ökad innovation på området.

Vi vill:

- bygga ett nytt reningsverk
- ha mer än 60% ekologiskt och/eller närprodu-cerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta arbete med att minska närsaltsläppen från Trosaån
- öka energirådgivning till privatpersoner
- installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fortsätta ansträngningarna för att maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighets-bestånd.
- bara ha fossiloberoende kommunala bilar
- öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial vid egen produktion
- beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kom-mer därför även fortsättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljöer och kame-raövervakning på vissa platser. Vårt samarbete med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. Bland annat genom att göra regel-bundna lägesanalyser tillsammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra gemen-samma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbättra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare.

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessut-om vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pen-sionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera och bygga bort otrygga miljöer.

Vi vill:

- fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
- förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
- utöka det brottsförebyggande samarbetet med polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
- utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

FRITID

Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott samarbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fortsätta utveckla våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktionsnedsättning att delta i de ordinarie verksamheterna samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården i Trosa. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill:

- bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhus samt ytterligare en konstgräsplan
- fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga en ny sjösättningsramp
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

KULTUR

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter att vara delaktig i och ta del av.

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på kulturskolan
- öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta för kulturverksamhet
- fortsätta satsningarna på våra bibliotek
- behålla kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav på motprestation i form av till exempel deltagande i undervisning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Vi vill:

- fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
- prioritera tidiga insatser och behandling
- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser. Varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras.
- motverka drog & spelberoende framförallt bland unga

TEKNIK, GATOR OCH VÄGAR

Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter och vägar. Under kommande mandatperiod vill utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk ska bli fler och de som redan finns ska förbättras och förskönas.

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar kommer också att göras. Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjligheten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden.

Vi vill:

- bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
- bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
- fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
- skapa fler parkeringsplatser i Trosa
- bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid stationen i Vagnhärad
- ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att underlätta samåkning
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder

- fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
- bygga fler tillagningskök
- avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

KOMMUNIKATIONER OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst pendling till Stock-holm och Södertälje men också till Nyköping-Norrköping-Linköpings-regionen.

Nu finns beslut om att bygga ostlänken och en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärad station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och datatrafik. Samhället blir mer och mer beroende av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90 % ska ha tillgång till bred-band. Vi ser att de fortsatt är en viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Vi vill:

- ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärad station
- förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
- slå vakt om Trosabussen.
- vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.

- göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- planera för en bra ny stationslösning vid den nya järnvägen Ostlänken
- möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023.
- slutförande av ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

FÖRETAGSKLIMATET

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 9. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommuner att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:

- samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- ha hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

KOMMUNALA BOLAG

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen

se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bostadsbolaget Trobo och bredbandsbolaget Trofi.

Trobo ska delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bland annat bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2018–2022 ska minst 80 nya hyreslägenheter byggas. Fokus ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga och äldre.

Ägardirektiven ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad samverkan och mer av samordning av tjänster mellan Trosa kommun och Trobo under kommande mandatperiod.

Trofi ska aktivt arbeta för att uppnå de mål kommunfullmäktige satt upp rörande bredbandstäckning i Trosa kommun. Det ska man göra i samverkan med andra tänkbara aktörer på marknaden.

För Moderaterna
Daniel Portnoff

För Centerpartiet
John Carlsson

För Liberalerna
Bengt-Eric Sandström


För Kristdemokraterna
Arne Karlsson

Omvärldsanalys och ekonomisk översikt

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING¹ **Signaler från olika prognosmakare**

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 % i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

BNP-tillväxt i omvärlden (%)



Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017 växte global BNP med 3,7 % enligt OECD, vilket är den

starkaste tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som var före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens uppgång och de relativt goda utsikterna för 2018 och 2019 är den mer expansiva finanspolitik som annonserats i USA och Tyskland. Det finns dock flera risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit fram under de senaste månaderna är ett handelskrig mellan USA och flera av USA utpekade länder. Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer också få konsekvenser för framförallt länderna inom EU. Det geopolitiska läget är mer instabilt än på länge, det finns flera olika konfliktytor runt om i världen.

FÖRETAGENS OCH HUSHÅLLENS SYN² **PÅ EKONOMIN**

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid.

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsslag än normalt bland företag och hushåll.

¹Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018.

²Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet 26 april 2018

Barometerindikatorn 2010-2018⁴



Medelvärde	feb-18	mar-18	apr-18	Läget
100	109,6	108,8	110,4	++

Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt

Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren. Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Detaljhandeln föll hela 5,3 enheter, främst på grund av nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet.

KOMMUNERNAS EKONOMI³


Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin och ett resultat på 1 % av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkan- de åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 % av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med

andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppgifterna.

Framtidens välfärdsutmaningar

Antalet personer över 80 år ökar snabbast både de närmaste fem och tio åren. Det är den grupp som har de största behoven per invånare i kommuner och landsting. Den grupp som ökar långsammast är personer i yrkesverksam ålder, som står för den största delen av skatteintäkterna.

Befolkningsökning i olika åldrar jämfört med 2017




Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 40-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960-1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar låga skatteintäkter till kommuner och landsting, samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter finanskrisen. I kombination med ett stort mottagande av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Investeringarna i kommuner, landsting och regioner har ökat och kommer att ta ett allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga för skolor, sjukhus och va-system är mot den här bakgrunden stort, liksom att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga

³Källa: Ekonomirapporten från SKL 15 maj 2018

lokaler, exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver kommunerna bygga en bra bit över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det totala beståndet med mer än 10 %. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat.


Kommunernas investeringar och avskrivningar



Prognosen, som baseras på kommunernas investeringsplaner fram till 2020, innebär att investeringstakten kommer att fortsätta öka i kommunerna från drygt 62 miljarder 2017 till 75 miljarder 2021. Relaterat till skatter och bidrag är det en ökning från 9,5 % 2008 till 11,2 % 2021.

Låneskulden fortsätter att öka

Vid utgången av 2016 var låneskulden 521 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 3 % jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med 26 %. Mellan 2012 och 2019 beräknas kommunkoncernernas låneskuld öka med 65 %.



Fortsatt påverkan från flyktningmottagandet

Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Många kommuners resultat är mycket starkt även 2017 som en följd av statens ersättningar för mottagandet. Men det finns även andra effekter, främst otydligheter och osäkerheter när kommuner har fått vänta på sin ersättning från Migrationsverket och när vissa kommuner inte får kostnadstäckning för sitt arbete. Kommande år, när statens ersättningar minskar, kommer detta successivt att bli allt mer påfrestande för många kommuner.

Fortsatt kostnadsövertvåltring inom LSS

Antal personer med statlig assistansersättning fortsatte minska snabbt under förra året. Sammantaget de senaste två åren har antalet minskat med över 1300 personer. De allra flesta av dessa har fått insatser inom kommunernas verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Preliminärt uppgår kostnadsökningen för kommunernas lss-insatser 2017 till 5,7 procent. Antalet personer med assistans enligt lss ökade mellan oktober 2016 och oktober 2017 med över 7 procent. Under andra halvåret 2017 har tolkningen av de domar som påverkat bedömningarna av de grundläggande behoven, som avgör vem som är ansvarig huvudman såväl som om assistans beviljas överhuvudtaget, stått i centrum. Kritiken mot de restriktiva bedömningarna har lett till att regeringen har beslutat att tvåårsomprövningarna av statlig assistans inte ska genomföras från 1:a april i år. Däremot kommer nytilkomna ansökningar och självinitierade omprövningar att genomföras enligt de mer restriktiva bedömningsgrunderna. Minskningen av personer som får statlig assistansersättning torde därför fortsätta under 2018. De förslag som kan komma från utredningen om lss, som ska presentera sitt slutbetänkande i december i år, kommer troligen inte att kunna genomföras förrän tidigast 2020. Behovet av en tillfällig ekonomisk justering från staten till kommunerna kvarstår alltså.

Pensionskostnaderna ökar mest 2018 och 2020


Pensionskostnaderna i kommuner och landsting har varit ett bekymmer i många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden »pay-as-you-go« belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänade. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden är nu på topp och ökar inte längre reellt sett.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader framöver, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om priser och löner som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.

Prognos 2018-2019 och kalkyl 2020-2021

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu betydligt åren 2019–2020 för att vända upp något 2021. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter förväntas vara så gott som oförändrade fram till 2019. Detta åter speglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2018 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2018–2019.

Intäktsförändring kostnadsvolym och demografiska behov



Intäktsökningen växlar ned kraftigt 2017 och 2018 vilket delvis hänger ihop med minskningen av riktade statsbidrag för flyktingar.

Fortsatta effektiviseringar nödvändiga


Med tanke på de kommande kärva åren kommer det krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar att klara välfärdsuppgifterna. Det finns också stora förhoppningar kring den digitala tekniken som är på frammarsch.

KOMMUNEN

Trosas ekonomiska förutsättningar

Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

Kommunens resultat, Mkr



Ovanstående graf redovisar årets resultat exklusive jämförelsestörande poster och budgeterade öronmärkta medel. År 2018 enligt marsprognos och 2019-2021 enligt budget och planer.

2017 års resultat var 33,7 Mkr. Resultatet motsvarade 5 procent av skattenettet, en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med 2016. År 2017 höjde Trosa kommun skatten med 40 öre och befolkningen ökade med 469 invånare. Trosa fick därför för första gången ersättning med 9 mkr för eftersläpningseffekter på grund av en ökande befolkning.

2015 genomförde kommunen en försäkringslösens för individer i 59-65-årsåldern för pension som tjänats in till och med 1997. Medel som användes var de avsättningar som kommunen

gjort från 2005. Kommunens kostnader för pensioner kommer därför inte att öka kommande år utan minska något.

Skatteprognosen per april visar att skatteintäkterna blir 4,6 Mkr högre än vad som budgeterats för 2018. Eftersläpningseffekt på grund av en ökande befolkning står för större delen av förändringen.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2019. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2017. SKL presenterade en ny skatteprognos i april vilken ligger som underlag i budget 2019 med planer 2020-2021.

Trosas ekonomi är god. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och planeras att fortsätta under några år. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Rationaliseringar har genomförts med 10 mkr för 2008–2009 och med 3 mkr (0,5 procent) per år från 2010. År 2017 genomfördes även besparingar med 9,1 Mkr.

Ekonomistyrning och spelregler

Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av

medel från central buffert i samband med delårsbokslut) beviljas under året.

- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.
- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts:
 - Ökat antal barn i förskola
 - Ökat antal elever i skolan
 - Dyrare programval i gymnasieskolan
 - Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
 - Fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.
 - Möta vikande skatteprognoser
 - Ökade pensionskostnader
- Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Budgetförutsättningar

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2019 och flerårsplan 2020–2021 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Budget 2019 bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.

Kommunalskatten sänktes med totalt 68 öre 2008-2012 och har varit oförändrad till och

med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till finansiering av Ostlänken.

Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bildar Region Sörmland 1 januari 2019. I samband med regionbildningen sker en skatteväxling om 6 öre gällande regional utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstäm-
da med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Trosa kommun sänker därmed skatten med 6 öre. I budget 2019 har skatteintäkterna minskats med 1,8 Mkr avseende skatteväxlingen. Denna minskning hanteras genom att budgeten för kollektivtrafik har minskats med 1 Mkr och avgiften till Regionförbundet Sörmland försvunnit.

Jämförs budgeterat skattenetto 2019 med helårsprognos i mars för 2018, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 36,9 Mkr vilket motsvarar 5,2 procent.


I budget 2019 ökar verksamhetens nettokostnader med 22,4 Mkr jämfört med helårsprognos i mars för 2018. Det motsvarar 3,6 procent.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2019-2022 har utgångspunkterna varit:

- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser
- Befolkningsprognoser fram till 2022 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 3 Mkr/år.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2022.


Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån



De gula staplarna visar befolkningsantagandet som skattenetto beräknats på. Invånarna 2018 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2018 och betala skatt till kommunen 2019.

Trosas befolkning växte procentuellt näst mest i landet 2017, motsvarande 3,77 %. De gemensamma planeringsförutsättningarna reviderades därför under hösten och budget 2018 räknades upp. Det förklarar varför skillnaderna mellan den först antagna GPF:n och den GPF som skatterna är beräknade utifrån inte skiljer sig så mycket åt. De grå staplarna visar de invånare som de demografiska behoven i GPF beräknats efter innan ny GPF.

Trosas befolkning, i ettårsklasser, enligt budget 2019



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2019 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1-5 år, grundskola för barn 6-15 år och gymnasieskola för ungdomar

16-18 år. När det gäller äldreomsorg ligger sedan 2015 samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2019. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80-89 år.

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2018

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 8,2 Mkr 2019.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 2,1 Mkr.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm.

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 2018-04-27.

Löner och priser har räknats upp med 2,0 procent 2019.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2019

Språkcentrum, 0,5 Mkr

Fältassistenter, 1,0 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Miljönämnd, 0,3 Mkr

Central buffert, 0,4 Mkr

Totalförsvär, 0,5 Mkr

Digitalisering, 1,0 Mkr

Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr

Skola, 4,0 Mkr

Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr

Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr

Brottsförebyggande rådet, 0,3 Mkr

Ekoutskott, 0,3 Mkr

Feriearbetare, 0, 255 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar som gjordes 2018

Förstärkt central buffert, 0,3 Mkr

Buffert finans 4,2 Mkr

Återförd besparing skolan, 1,4 Mkr

Återförd besparing vård och omsorg, 0,3 Mkr

Förstärkning hälso- o sjukvård, 0,8 Mkr

Förstärkt buffert vård o omsorg, 1 Mkr

Utökat föreningsstöd, 0,3 Mkr

Folkets hus o Kvarnen, 0,25 Mkr

Kulturskolan, 0,1 Mkr

Turism/näringsliv 0,2 Mkr

Förstärkning centrala funktioner 1,5 Mkr

Förstärkning bygglov, 0,6 Mkr

Drift gator o parker 1,5 Mkr

Demografibuffert, 1 Mkr

Rationaliseringar

I budget 2007 fick kommunchefen i uppdrag att tillsammans med kommunens ledningsgrupp ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder motsvarande 5 Mkr för 2008 och ytterligare 5 Mkr för 2009. Från 2010 är uppdraget 3 Mkr per år vilket motsvarar cirka 0,5 procent av verksamheternas kostnader. I budget 2019 har nämndernas rationaliseringar återlagts och ersatts med ett högre personalomkostnadspålägg på 1 %.

Ettårssatsningar 2019

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år.

Kommunstyrelsen tillförs 2 850 Tkr för:

- Rekrytering, 900 Tkr
- Validering kunskaper kärnverksamhet, 250 Tkr
- Digitalisering, e-tjänster, e-arkiv mm, 1 200 Tkr
- Beslutsstödsystem, 500 Tkr

Ekoutskottet tillförs 200 Tkr för:

- Solkarta GIS, 100 Tkr
- HVO-bilbränsle, 100 Tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 200 Tkr för:

- Planering av resecentrum

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 1 200 Tkr för:

- Att stärka arbetet med integration, 1 000 Tkr
- Stimulanspengar, förebyggande arbete, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 500 Tkr för:

- Fortsatt arbete Industrigatan

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 50 Tkr för:

- Praktikplatser


Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009-2014 har Trosa haft gjort stora investeringar. Av-skrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009 minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14 % inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. 2017 års resultatnivå gjorde också att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen steg med 3 procentenheter till 21 %. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanerna för kommande år är återigen expansiva, totalt ligger 522 Mkr i investeringsplan fram till år 2021. I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Investeringsvolym, Mkr per år



Några investeringar 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.

- Fastigheten på Industrigatan förvärvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomtaklinskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.
- Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärad's å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärad's Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnöviken.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.

Några investeringar 2015-2016

- Väsby förskola byggs ut.
- Sockenstugan i Västerljung förvärvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klart 2017.
- Folkets Hus förvärvas.
- Tureholmsviken muddras.

- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskydds-område.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2018

- Tomtaklints förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillebadet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julbelysning fortsätter.
- Gång-och cykelvägnätet byggs ut.
- Utegym vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindel-parken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Vagnhärads vattentorn renoveras.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.

Kommande investeringar 2019-2021

- Industrigatan (kontor, omklädningsrum)
- Ev. utökning skollokaler
- Framtidens Skärlagskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Skärlagsvallen
- Renovering gästhamnen
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Båtbottentvätt

- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt

Framtid

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förväntas antalet arbetade timmar knappt öka alls nästa år, vilket medför en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. De ökade behoven i verksamheterna samtidigt som skatteunderlaget utvecklas svagt innebär att resultatnivåerna sjunker de kommande åren.

Trosas befolkning ökade kraftigt föregående år, och under årets tre första månader 2018 har invånarantalet ökat med 85 personer till 13 001 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge (2,5 %) än vad som råder idag.

I enlighet med kommunens ekonomistyrmodell har medel dessutom anslagits i en central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar.

När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

REVIDERING HÖSTBUDGET KF 2018 11 28

Kommunfullmäktige fastställde 2019 års budget i juni 2018. Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos per april 2018 samt på de antaganden om Trosas befolkning enligt Gemensamma Planeringsförutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Budgeten i juni var beräknad på att 13 172 invånare skulle vara folkbokförda i kommunen 1 november 2018 och betala skatt till kommunen 2019. Skattenettot för 2019-2021 har reviderats enligt SKL:s skatteprognos från september och med ett befolkningsantagande per 1 november på 13 248 invånare, samma antal som senast kända invånarantal per 31 augusti 13 220 inv. justerat för förväntad ökning för september och oktober 28 invånare.

Enligt skatteprognosen i september minskar skatteintäkterna med 4,6 Mkr jämfört med prognosen i april. Minskningen vägs upp av en ökning av antal invånare och skattenettot blir därmed oförändrat jämfört med junibudgeten.

Ramarna för samtliga nämnder har justerats i enlighet med internhyresmodell.

Genomförda och beslutade investeringar ligger som underlag för beräkning av kapitaltjänstkostnader. Internräntan höjs från 1,5 % till 1,75 %.

För att förenkla uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader

för arvoden mm. flyttats till kommunstyrelsen inför budget 2019.

Vård- och omsorgsnämnden har tillförts 500 tkr för tjänsten "Fixar-Malte".

Investeringar

Investeringsbudgeten har reviderats och utökats med medel för enkelt avhjälpna hinder för att öka tillgängligheten. Investeringsmedel för planerat underhåll inom den avgiftsfinansierade verksamheten samt investeringsmedel för Safiren har tillförts.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter beslutas av fullmäktige i anslutning till budgetbeslut varje år. Några nämnder har föreslagit förändring av taxor under hösten att gälla från 2019. Miljönämnden har reviderat taxorna för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljönämnden har vidare reviderat taxorna för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde. Teknik och servicenämnden har reviderat vatten- och avloppstaxan.

Kommunstyrelsen har reviderat taxan för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
Medborgarnas kommun			
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen, indextal.
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen, indextal
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen, indextal
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga vad gäller trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen, indextal.
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna	I SKL:s rankning ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
Tillväxt & arbete			
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare per år.		Befolkningsstatistik, antal.
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 procent.	85 %	SCB:s arbetsmarknadsstatistik, andel sysselsatta i procent.
8.	Kommunen ska vara bland de 20 bästa i landet avseende företagsklimat.		Svenskt Näringsliv, rankning.

	Mål	Målprecisering	Mätmetod
Kärnverksamheter			
9.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.	VKV*standardkostnad, jämförande tal.
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.	SKL:s öppna jämförelser, rankning. Publicerades i april 2016.
11.	40 procent av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan.		Skolverkets statistik, andel i procent.
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder.	I SKL:s rankning ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
Hälsa & miljö			
13.	Folkhälsoindex medborgarna.	I SKL:s rankning ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 procent bästa).	SKL:s öppna jämförelser.
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling.	75 procent av de nyckeltal som ingår i Ekokommunernas uppföljning ska förbättras årligen	Sveriges Ekokommuners statistik, andel i procent.
Engagemang			
15.	Hållbart medarbetarengagemang, HME	80 procent ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala där 5 är högsta betyget.	Årlig enkät med frågor framtagna av RKA** och SKL, andel i procent.
God ekonomisk hushållning			
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 60 procent ska vara planerat underhåll.		Egen statistik, andel i procent.
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 procent av skattenettet för kommunen.		Egen statistik, andel i procent.
18.	Kommunkoncernens resultat/kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 procent högre än kommunens resultat/skattenettet		Egen statistik, andel i procent.

*VKV = Vad kostar verksamheten i din kommun?
Uppgifter från kommun- och landstingsdatabasen
Kolada och SCB.

**RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser.

Resultatbudget

(Tkr)

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	13 248	13 493	13 729
Utdebitering kronor/skatteskrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60
Budgetberedning	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skatteprogn okt 18	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad	-552 586	-566 895	-562 247	-619 970	-663 392	-683 372	-711 510
Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre		-10 000	-15 056	-10 000	-12 345	-12 727	-13 198
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000	3 000
Nya satsningar						-5 000	-5 000
Avskrivningar	-42 803	-43 360	-41 817	-44 060	-43 948	-46 648	-49 348
Central buffert	0	-14 300	-20 716	-14 600	-15 000	-15 400	-15 800
Verksamhetens nettokostnad	-595 389	-634 555	-639 836	-688 630	-734 685	-760 147	-791 856
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	672 147	694 328	721 406
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-1 882	-2 266			
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	74 520	83 360	92 465
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-26 390	-31 706	-32 012	-32 604	-33 174
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 369	3 112	-443
Utjämnning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-14 518	-14 786	-15 045
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 455	6 240	8 910
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	3 076	1 850	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	11 646	4 327	3 844
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	29 329	29 329	29 329
Skattenetto	606 911	653 352	673 454	714 425	750 012	775 156	807 292
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 184	-11 700	-10 500	-13 000	-16 500
Årets resultat	10 529	8 597	33 665	16 595	7 327	4 509	1 436
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan			-15 954	8 954	16 729	11 646	4 327
Öronmärkn utj befolkningsökning				-13 937	-11 646	-4 327	-3 844
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000			
Balanskravsresultat	10 529	8 597	17 711	14 612	12 410	11 828	1 919
Resultatmål 2 % skattenetto	1,7%	1,3%	5,0%	2,3%	1,0%	0,6%	0,2%

Balansbudget

(Tkr)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	868 959	886 680	959 375	1 054 602	1 124 979
Finansiella anläggningstillgångar	61 627	61 584	61 584	61 584	61 584
Summa anläggningstillgångar	930 586	948 264	1 020 959	1 116 186	1 186 563
Exploateringsmark	47 584	50 000	50 000	50 000	50 000
Fordringar/placeringar	107 114	87 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	20 094	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 105 378	1 095 264	1 155 959	1 251 186	1 321 563
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	371 865	388 460	395 786	400 295	401 731
Därav årets resultat	33 665	16 595	7 327	4 509	1 436
Eget kapital	371 865	388 460	395 786	400 295	401 731
Avsättningar	66 734	76 734	89 079	101 806	115 004
Avsättningar	66 734	76 734	89 079	101 806	115 004
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	496 123	500 000	550 000	630 000	680 000
Långfristiga skulder	496 123	500 000	550 000	630 000	680 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	170 656	130 070	121 093	119 084	124 827
Kortfristiga skulder	170 656	130 070	121 093	119 084	124 827
Skulder	666 779	630 070	671 093	749 084	804 827
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 105 378	1 095 264	1 155 959	1 251 186	1 321 563
Soliditet	33,6%	35,5%	34,2%	32,0%	30,4%

Driftbudget

(Tkr)

	Budget 2018	Budget 2019
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-72 302	-78 560
Politisk ledning	-9 259	-11 543
Kommunkontor	-46 700	-49 879
Ekoutskottet	-1 744	-2 138
Central buffert	-14 600	-15 000
Humanistisk nämnd	-337 398	-360 616
Barnomsorg o utbildning	-312 320	-331 258
Individ och familjeomsorg	-25 078	-29 359
Kultur- o fritidsnämnd	-38 207	-40 166
Vård- & omsorgsnämnd	-180 118	-190 644
Teknik o service skatt	-30 524	-32 501
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 088	-12 887
Miljönämnd	-1 049	-1 341
Revision	-798	-814
Övr kommungem poster	-28 205	-29 000
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 584	-9 152
Medfin. infrastruktur	-10 000	-12 345
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 621	-1 503
Politiska prioriteringar	0	0
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-700 689	-746 529
Affärsdriv verks	769	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 290	11 844
Skattenetto	714 425	750 012
Finansiella kostnader	-9 200	-8 000
Öronmärkning 2017	11 954	16 729
Öronmärkning 2018	-13 937	-11 646
Totalt inklusive öronmärkta medel	14 612	12 410

Investeringsbudget anläggningar

(Tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m ² Taket VC	X				
Renovering Trosa VC	X				
Konvertera VC till fjärrvärme				X	
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE		X			
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	X
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré	X				
Hasselbacken ytskikt och utemiljö		X			
Ev. utökning förskola		X			
Ev. utökning skollokaler			X		
Ytrenoivering Fornbyskolan		X			
Utemiljö skolgårdar		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Paviljong	X				
Framtidens skärlag	X	X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X		X	X	
Frysrum Tomtaklintskolans kök	X				
Belysningsåtgärder Tomtaklintskolan	X				
Ventilation Tomtaklintskolan		X	X		
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme	X				
Ombyggnation Alphyddan	X				
Hamnängen		X			
Tillfälligt boende	X				
Reservkraft			X		
Gruppbostad LSS				X	
Överordnat styrsystem VA/Fastighet				X	
Summa	18 281	31 700	71 200	69 700	10 700

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fritidsanläggningar					
Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Häradsvallen	X	X			
Köp fastigheter på Häradsvallen		X			
Bergärme häradsvallen		X			
Skärlagsvallen			X		
Vagnhärads utegym	X				
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet		X			
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Kråmö			X	X	X
Trosa havsbad			X ←	X	X
Garvaregården				X	X
Konstfrusen isrink			X		
Ny idrottshall				X	X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning				X	
Fler leder MTB-spår				X	
Safiren			X		
Solceller Safiren			X		
Båtbottentvätt			X		
Summa	5 961	7 000	23 800	14 300	57 200

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gator och parker					
Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X			
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning Västerljung rondell	X				
Köp av belysningsnätet		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån			X	X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X			X
Trafiksäkerhet utanför Safiren	X				
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen		X	X	X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad		X	→	X	
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X	X			
Lekpark, Safiren o spindelparken	X				
Laddstolpar för elbilar		X			
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	X
Hamnen spontning etapp 2 av 3					
Fler parkeringsplatser			X	X	
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station	X		X		
GC-väg infart västra Trosa					X
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)					X
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)			X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)				X	
Lekpark Västra Långagatan			X		
Minneslund för sällskapsdjur			X		
Väderskydd cyklar resecentrum			X		
Toalett Västra hamnplan				X	
Tillgänglighet - enkelt avhjälpda hinder			X		
Summa	5 235	17 875	16 100	23 600	24 600
TOTALSUMMA	29 477	56 575	111 100	107 600	92 500

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
avgiftsfinansierade	från 2017	2018	2019	2020	2021
Planerat underhåll		X	X	X	X
Investeringsreserv VA			X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärads vattentorn	X				
Tofsö	X		X		
VA Hamnplan	X				
VA, Hertig Karlsväg			X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)				X	
Överordnat styrsystem VA/fastighet				X	
Utredning reningsverk			X	X	X
Återvinningsstation Källvik	X				
Nya ÅVS 2019-2021				X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021				X	X
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	20 025	5 740	33 000	16 000	13 000

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
skattefinansierade	från 2017	2018	2019	2020	2021
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 270	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	1 100	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod		450			
Publikt wifi o orienteringstavlör		100			
Solkartan		60			
Investeringsreserv		4 640	5 000	5000	5000
Delsumma nämnder	0	11 745	12 425	11 925	11 925
Summa skattefinansierade	29 477	68 320	123 525	119 525	104 425
Totalt	49 502	74 060	156 525	135 525	117 425

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-55 959	-59 856	-61 108
Uppräkning	-1 174		
Ettårssatsning, föreg. år	1 925		
Ramökning	-3 364		
Ettårssatsning, innev. år	-2 850		
Budget, netto	-61 422	-59 856	-61 108
Investering, netto	-8 200	-8 200	-8 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk ledning
- Övergripande planverksamhet
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Telefon/Internservice
- Kommunikation och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare
- Finskt förvaltningsområde

Kommunkontoret arbetar för att göra Trosa kommun attraktiv för dagens och morgondagens medborgare, näringsliv och besökare genom strategisk ledning och utveckling samt stöd och service. Kommunkontoret ska bidra till att skapa kommunsveriges bästa chefer med stabila och trygga planeringsförutsättningar.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk

volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

För resenären har ett utvecklat och samordnat biljettsystem införts som ger stora förbättringar från hösten 2017. Under de första månaderna 2018 ses en tydlig ökning av resenärsantalet i busstrafiken.

En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under perioden 2019 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. En busslinje från Trosa med passning till tågavgångar i nordlig relation införs från 2019, utöver det är förbättrade restider till Södertälje prioriterat.

För den regionala trafiken har landstinget Sörmland det finansiella huvudansvaret. Arbetet med anpassa det regionala kollektivtrafikutbudet med den nya spårkapacitet i Stockholm som tillfördes 2017 pågår.

Frågan om Södermanlands läns organisation och tillhörighet har diskuterats under ett par decennier. Inför 2019 har landstinget, regionförbundet och länets kommuner diskuterat en lokal regionbildning. I en tänkt länsregion kommer regionförbundets och kollektivtrafikmyndighetens nuvarande ansvarsområden tillföras den av landstinget Södermanland bildade regionen.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och kommunkoncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd, det senaste året har utökningar genomförts inom ekonomi-, personal- och kommunikationsområdet. Kommunkontoret har mot bakgrund av det ett utökat behov av att lokaler.

Under 2018-19 ska kommunen anpassa det administrativa arbetet till den nya dataskyddslagstiftningen, GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnäring-företagarna. En samordning mellan serviceenheten och turistbyrån har påbörjats.

Inom IT- och e-tjänstområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

För att kunna starta och genomföra projekt utifrån digitaliseringsstrategin utökas kommunkon-toret ram med 1,0 Mkr. För att finansiera några digitaliseringsprojekt under 2019 görs en ettårs-satsning görs med 1,2 Mkr. Utöver detta satsas 0,5 Mkr för att ta fram ett ändamålsenligt beslut-stödssystem som efter önskemål från volymverk-samheternas ledning.

För att understödja kommunens Brottsförebyggande råds arbete med att öka tryggheten för medborgare, besökare och företagare tillförs 0,3 Mkr under 2019 i utökad ram.

Kommunens engagemang i bredbandsutbygg-nad fortsätter inom ramen för den under 2013 antagna bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomis-ka utvecklingen i Trofi kommer under perioden 2017-18 innebära att bolaget mognar och kan bli mer kommersiellt självbärande. Nya mål ägar-direktiv för bolaget kommer att fastställas under hösten 2018.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet så också i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna. Särskilda insatser kommer att fortsätta vidtas de närmaste åren, för att bygga vidare på Trosa kommuns goda renommé som en attraktiv arbetsgivare. 0,9 Mkr tillförs i ettårssatsning för 2019 för att finansiera ytterligare insatser för att utveckla kommunen i rekryteringsfrågor.

Därutöver avsätts för 2019 0,25 Mkr för att pröva metoder och stöd för validering av yrkeskompe-tens inom bristyrken.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är priorite-rat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges mål, om medar-betarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Under 2019 pågår den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia. Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala arbets-platser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

Trosa kommuns målsättning är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2020. Allmänna val ska hållas till Europaparlamentet 2019, vilket innebär en fortsatt utökad budget för valnämnden.

En ny medborgarundersökning ska genomföras 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt.

För att påbörja det kommunala totalför-svars-arbetet avsätts från 2019 årligen 0,5 Mkr. För att förenkla uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostna-der för arvoden mm flyttats till kommunstyrelsen inför budget 2019, 1,2 Mkr. En förändrad politi-kerorganisation har också utökat kommunstyrel-sens ram med 1,1 Mkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverk-samheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbete-re med hög kompetens och relevant utbildning. En konstant högre befolkningsökningstakt i Trosa kommun än vi tidigare varit vana vid kommer

att ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal bli därför en uppenbar utmaning.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Statens kloka beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2033, kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2020-22 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären. Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret demonterats och avvecklats

bedömer nu staten att planering och istandsättande av ett totalförsvar är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fyra år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2020 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 3 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunstyrelsens arbete utgår från tre övergripande mål:

Trosa kommun ska ha:

Nöjda medborgare

Nöjda företagare

Engagerade medarbetare

För att uppfylla de tre övergripande målen har kommunstyrelsen formulerat ett antal underliggande mål kopplade till kommunstyrelsens ansvarsområde. En fullständig måluppfyllelse kräver ständiga förbättringar och heltäckande insatser inom samtliga områden.

Kommunstyrelsens mål

Politisk ledning och kommunkontor

Vad	Mål	Mätmetod
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare		
1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI).	Medborgarundersökningen
2. Trosas medborgare ska känna trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NRI).	Medborgarundersökningen
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen
	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbudelser	Kommunens årliga sammanställning
4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.	Medborgarundersökningen
5. Trosa medborgare ska uppleva en hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NMI).	Medborgarundersökningen
6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med (NII)	Medborgarundersökningen
7. Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka.	Kommunalvalet: Målet mäts endast med valår.	Kommunval
8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka.	Mäts inte av kollektivtrafikmyndigheten varför målet ses över inför reviderad budget i höst.	
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare		
9. Företagare som har haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen.	SKL:s Insikten

	Vad	Mål	Mätmetod
10.	Trosa ska ha landets bästa företagsklimat.	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner i rankingen.	Svenskt Näringslivs årliga ranking.
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna.	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser.	Egen sammanställning årligen.
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare			
12.	Trosa kommun ska ha nöjda och engagerade medarbetare.	80 % av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5.	Årlig enkät HME.
13.	Kommunkontoret ska ha nöjda och engagerade medarbetare.	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5.	Kontorets årliga kundundersökning.
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka.	Jämförs med tidigare år.	Kartläggs varje år.

Kommunstyrelsen

Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnamalm (C)

Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-1 744	-1 716	-1 763
Uppräkning	-40		
Ettårssatsning, föreg. år	75		
Ramökning	-300		
Ramförändring	71		
Ettårssatsning, innev. år	-200		
Budget, netto	-2 138		
Investering, netto			

För att förenkla uppföljning av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för Eko -72 tkr.

Ekoutskottet har fått 300 tkr i ramökning för en ökad satsning på folkhälsa och återkommande event för att uppmärksamma Trosa som Ekokommun.

Ekoutskottet har även tilldelats 200 tkr för ettårssatsningar.

- 100 tkr för solkarta GIS
(Nytt beslut KS okt 2018)
- 100 tkr HVO-station

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energi- och klimatrådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Statsbidraget för energi- och klimatrådgivningen är från och med 2018 treårigt och Trosa kommun har beviljats bidrag 2018-2020 för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Energi- och klimatrådgivningen har utökats med ytterligare en tjänst.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar. I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 %.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Inga stora förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Verksamhetsmått	Redov 2017	Redov 2016	Redov 2015
CO2-utsläpp (kg/inv)	4 007	4 159	4 342
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	52,7	45,3	44,3
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1 382	1 217	1 300

NÄMNDENS MÅL

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som syftar till att främja hållbar utveckling. Det görs genom att verka för minskad energianvändning och utsläpp av koldioxid i kommunen, att minska utsläpp övergödande ämnen till Östersjön samt att kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem och medborgarna god tillgång till naturområden och möjlighet till ett miljövänligt leverne.

Kommunstyrelsens mål

Ekoutskott

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska.	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen.	Mätstation vid Trosaåns utlopp
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med.	Medborgarundersökningen (NMI)
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska.	Energianvändningen per invånare ska minska årligen.	Statistik från SCB.
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska.	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen.	Statistik från RUS (Naturvårdsverket).
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan.	Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem.	Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete.
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur.	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI.	Medborgarundersökningen (NRI)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-12 088	-12 887	-13 015
Uppräkning	-312	-328	-335
Ettårssatsning, föreg. år	0	200	
Ramökning	-500		
Ramförändring	217		
Internhyresförändring			
Ettårssatsning, inlev. år	-200		
Budget, netto	-12 887	-13 015	-13 350
Investering, netto	-75	-75	-75

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Strandskydd
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognos
- Infrastrukturplanering, Ostlänken

VERKSAMHETSUTVECKLING Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Räddningstjänsten har tilldelats en ramökning på 500 tkr som är tänkt att täcka kostnader för genomförda fordonsinvesteringar och höjda lokalhyror samt kvalitetshöjning genom utökad räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad. För att förklara uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har nämndens kostnader för arvoden m.m. flyttats till kommunstyrelsen, därav en ramminskning med 204 tkr. Omfördelning av budget för administration om 13 tkr har flyttats till kommunstyrelsen.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja byggas 2020-2021. Kopplat till detta kommer flera större planerings- och exploateringsprojekt att genomföras.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har nu gjorts. Detta innebär att detaljplanearbete för såväl resecentrum som kringliggande stadsutvecklingsytor kommer att ske under perioden 2018-2021.

Exploateringstrycket kommer sannolikt att mattas av i takt med konjunkturförändringen. Arbetet under 2020-2021 kommer således handla om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta kommer bland annat att ske genom framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom fortsatt god framförhållning och expansiv planering kunna nå målet med en befolkningstillväxt på 150 invånare per år.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande handläggningstider och service till företagen.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod
1. Fysisk planering	För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen.	Egen avstämning
2. Nybyggnation	Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden.	Egen avstämning
3. Trygghet	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet.	Medborgarundersökningen
4. Service till företagen	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.
5. Bostäder	Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga riksnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.).	Medborgarundersökningen
6. Handläggningstid	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor.	Egen avstämning
7. Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.

Humanistiska nämnden

Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-312 320	-331 258	-343 827
Uppräkning	-6 637	-7 016	-7 267
Demografi	-8 146	-5 553	-2 741
Ettårssatsning, föreg. år	75		
Ramökning	-7 097		
Ramförändring	2 942		
Budget, netto	-331 258	-343 827	-353 835
Investering, netto	1 200	1 200	1 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI

VERKSAMHETSUTVECKLING

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats som kommer att pågå läsåret 2018-2019 och beröra alla legitimerade grundskollärare för att stärka kompetensen i att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Genom kollegialt lärande får lärarna tid att reflektera och diskutera viktiga frågor tillsammans och får pröva och utveckla specialpedagogiska arbetssätt.

Kompetensutveckling riktad mot fritidshem planeras att genomföras 2019 för att säkra kvalitet när tillgänglighet på utbildad behörig lärare för fritidshem är låg i landet.

Trosa kommun har fortsatt högt mottagande av asylsökande. Behov av utbildning för personer utan skolbakgrund beräknas öka under året enligt

de prognoser som Migrationsverket ger. Utbildning för analfabeter har hittills köpts från andra kommuner. En större volym kan motivera att utbildningen ges i egen regi.

Fortsatt ökat behov av modersmål och studiehandledning inom förskola och skola samt kartläggningsinsatser från Språkcentrum.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar.

I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 %.

Rampåverkande satsningar om totalt 4 500 tkr, 500 tkr avser Språkcentrum och 4 000 tkr avser kvalitetshöjande insatser. Kompensation löneökning lärare 2018 avseende peng, 2 366 tkr och kompensation enheter, 231 tkr. Flytt av budget avseende statsbidrag integration om 2 307 tkr från nämnd till IFO. Omfördelning av budget för administration om 13 tkr har flyttats till KS. Minskad internhyra -368 tkr. För att förenkla uppföljning av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för HN -254 tkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Skärlagskolan byggs ut för fördubblad kapacitet. Fler förskoleavdelningar finns tillgängliga så att mottagandet av förskolebarn kan ges med hög kvalitet. Utbyggnad möjliggör även att Hasselbackens förskola renoveras.

Kvalitet i verksamheten kommer tydligt vara kopplad till att rekryteringar kan göras av rätt kompetens till rätt uppdrag. Behörighetskraven är av största vikt att säkra.

VERKSAMHETMÅTT

Antal barn	Redov 2017	Redov 2018	Redov 2019
Förskola			
Förskola 1-3 år	366	383	381
Förskola 4-5 år	281	308	339
Summa	647	691	720
Skolbarnomsorg	671	728	756
Grundskola			
Förskoleklass	166	156	158
År 1-5	797	827	855
År 6	155	152	163
År 7-9	483	477	470
Summa	1 601	1 612	1 646
Gymnasieskola	420	448	470

NÄMNDENS MÅL

För många av Humanistiska nämndens mål gäller per definition, och utifrån gällande lagstiftning att måluppfyllelsen skall vara 100 %. Till exempel att alla elever skall ges förutsättningar att nå sina mål, och att alla barn skall känna sig trygga i skolan. Humanistiska nämnden uppdrar i sitt mål-
arbete att metodiken är ständiga förbättringar, att alltid utgå från nuläget och därefter förbättra verksamheten. Humanistiska nämndens mål kan till stora delar följas som resultat i officiella källor såsom SIRIS, SKL:s Öppna jämförelser, Kommunernas kvalitet i korthet och till övergripande kommunala undersökningar som verksamhetsredogörelser och kvalitetsrapporter.

Humanistiska nämndens mål

Barn och utbildning

Vad	Mål	Mätmetod
Respekt för individen		
1. Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål.	Jag får den hjälp jag behöver om... Mina lärare hjälper mig om...	Enkät klassens/lärarens kvalitetsrapport
2. Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål.	Skolarbetet gör mig nyfiken... Jag skulle kunna nå ännu högre...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
Stimulerande arbetsmiljö		
3. Trygghet och arbetsro.	Jag är inte rädd när jag... Jag kan koncentrera mig på...	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
4. Inflytande och likabehandling.	Man lyssnar på mina åsikter... Jag känner att jag duger som jag är.	Enkät klassens/lärarens kvalitetsrapport
Ständiga förbättringar		
5. Högre och mer positiva förväntningar.	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå... Jag vet vad jag behöver kunna.	Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport
6. Förbättrade positioner i ranking.	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi.	Enkät och statistik Rank ÖJ/KKIK/SIRIS
Hög effektivitet		
7. Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad.	Kunskapsnivåer per utbildningskrona.Mjuka värden per utbildningskrona.	Statistik - Öppna jämförelser/ KKIK/inte rn statistik
8. Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola.	Direktövergång till gymnasiet. Till högskola inom 4 år.	Statistik - Öppna jämförelser/ SIRIS. HSV:s statistik

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-25 078	-29 359	-28 758
Uppräkning	-514	-599	-587
Ettårssatsning, föreg. år	700	1 200	
Ramökning	-3 307		
Ettårssatsning, innev. år	-1 200		
Ramförändring	40		
Budget, netto	-29 359	-28 758	-29 345
Investering, netto	-100	-100	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktningbarn
- Socialjour
- Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att utveckla verksamheten. I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC-utbildare för detta ändamål och kommer att utbilda ytterligare en.

Vi planerar utbildning och kompetensutveckling i metoden "Signs of Safety".

Gruppverksamhet till barn till skilda föräldrar och insatser till barn som har bevittnat våld behöver öka då behovet ökar.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över ansvaret för Integrationsenheten under 2018.

Samordning av insatser i kommunen och tillsammans med externa aktörer och föreningar behöver utvecklas.

Vad gäller gruppen ensamkommande behöver vi säkerställa att de har lämpliga boendeformer och deltar i utbildningsverksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen som, enligt nuvarande bestämmelser, ger personalförstärkning till och med 2020.

Undantaget är ensamkommande barn då det är svårt att täcka eventuella kostnader med schablonersättning från migrationsverket på nuvarande nivå.

Ramförändringar

Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras. Individ- och familjeomsorgen har tilldelats en ramökning på 1 mkr för fältassistenter samt ettårssatsningar om 200 tkr för stimulanspengar och 1 mkr för integration. Vidare har man tilldelats 2,3 mkr som tidigare legat hos nämnden avseende statsbidrag integration. För att förenkla uppföljning av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för IFO -103 tkr.

Individ- och familjeomsorgen ska förstärka personalen som arbetar med fältbelagd verksamhet på icke-kontorstid. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna och syftet är att öka tryggheten för ungdomar och omgivningen. Rekrytering av ungdomar till kriminalitet och bruk av alkohol och droger ska motverkas.

Samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, skolkontoret, vård- och omsorgskontoret och

fritidskontoret är en viktig del av kommunens gemensamma arbete för att ge stöd och vägledning till barn och ungdomar som är i behov av våra insatser. Vi har påbörjat ett arbete för att säkerställa våra interna rutiner, överenskommelser och samordning. Stimulanspengar riktade till detta arbete finns i form av en ettårssatsning.

Socialkontoret har tagit över huvudansvaret för Integrationsarbetet från skolkontoret under 2018. I samband med det ökade antalet nyanlännda som trosa kommun tar emot förstärks arbetet med integration. Vi behöver säkerställa att nyanlännda få trygga förutsättningar för att påbörja etableringsprocessen i kommunen. Personalen som arbetar med integration kommer att förstärkas med fokus på tryggt boende och effektiv samordning mellan kommunens och landstingets verksamheter.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Fortsatt utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens

kunskapsguide. Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten blir aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande barn minskar successivt. I slutet av 2021 blir antalet mindre än 5 om rådande omständigheter fortsätter.

NÄMNDENS MÅL

Individ- och familjeomsorgen tog fram nya mål i slutet av 2017. Dessa mål förankras hos personal och tas upp regelbundet på APT och enhetsträffar hur vi kan arbeta för att uppfylla målen. Vi har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi gör för att uppfylla våra mål. Genom uppföljningar och inkommande synpunkter från brukare får vi underlag för ständiga förbättringar.

Humanistiska nämndens mål

Individ- och familjeomsorg

Vad	Mål	Mätmetod
Medborgare		
1. Bra bemötande	Andel brukare som uppger att socialtjänstens personal visat förståelse för hans/hennes situation ökar.	Brukarundersökning SKL sept-okt
2. God tillgänglighet	Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar.	Brukarundersökning SKL sept-okt
Förebyggande och tidiga insatser		
3. Tidiga insatser	Fler medborgare tar kontakt med socialkontoret för att få råd och stöd.	Egen mätning - månadsstatistik
	Andel ansökningar i förhållande till anmälningar ökar.	Kvartalsstatistik Treserva
4. Förebyggande arbete	Fler föräldrar deltar i föräldrakafeer.	Egen mätning
Kompetens och engagemang hos personal		
5. Engagerande personal	80 % av medarbetarna på socialkontoret ska ge det samvägda betyget 4-5 på en femgradig skala.	HME oktober
6. Rätt kompetens	Alla anställda ska ha deltagit i MI och SIP utbildning senast 12 månader efter anställning.	Egen mätning
	Alla anställda ska ha en kompetensutvecklingsplan som bygger på verksamhetens behov.	Utvecklingssamtal/verksamhetsdialog
Samarbete och samverkan		
7. Rätt insats till rätt person vid rätt tillfälle	Andel brukare med en SIP planering ska öka.	SIP statistik Treserva
8. Hjälp till självhjälp	Andel brukare som får annan ersättning efter TRIS åtgärder ökar.	TRIS redovisning kvartalsvis

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-38 207	-40 166	-41 051
Uppräkning	-845	-885	-903
Ettårssatsning, föreg. år	300		
Ramökning	-1 000		
Ramförändring	-414		
Budget, netto	-40 166	-41 051	-41 954
Investering, netto	-350	-350	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Allmänskultur
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Ramförändringar Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras. Vidare har kultur- och fritidsnämnden tilldelats 1 mkr i ramförstärkning. Ramökningen kommer att användas

till utökad verksamhet utifrån att befolkningen växer, förstärkning av föreningsbidrag, att stärka kulturarvet och samverkan och aktiviteter kring mångfald och integration.

Under år 2018 tilldelades nämnden totalt 300 tkr i ettårssatsningar på biblioteken, fritidsgårdar, kulturskolan samt för offentlig konst i utemiljö. Budgetramen för 2019 har minskats med motsvarande belopp. För att förenkla uppföljning av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för KFN -192 tkr.

Under 2019 kommer verksamheten fortsatt utvecklas genom ökat samarbete mellan olika kulturaktörer intern och externt. Vi utvecklar samarbetet mellan produktionskontorets enheter för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet.

Vi arbetar vidare med bl.a. festivaler för verksamheternas respektive målgrupper.

Vi genomför en konstinventering för att kunna tydliggöra var den offentliga konsten finns för beskådan, och fortsätter att komplettera utbudet.

Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet.

Fortsatt uppföljning av tjänstekoncessionerna. Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare och vi permanterar våra utökade öppettider inom biblioteken.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och utökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet. Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten

utvärdera och utvecklar ständigt, dialogen och samverkan med föreningslivet, tillgången på lokaler och dess funktionalitet, bidragsregler, taxor och strukturella förutsättningar för ett rikt kultursports och föreningsliv.

Kultur och fritidsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun		
1. Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	Trosa tillhör de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek.	SCB:s medborgarundersökning, mäts vart annat år 2017, 2019, osv.
2. Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga.	Andelen barn och unga som tar del av kultur- och fritidsföreningarnas utbud ökar jmf föregående år.	Mäts vid årets slut genom statistik.
3. Kommunens högstadieelever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra.	Högstadieelevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsråde.	Egen enkät
Tillväxt & arbete		
4. Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat.	Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser.	Svenskt näringslivs ranking
Verksamheter		
5. Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva.	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.	Jämför nettokostnad för fritids- resp. kulturverksamhet.
6. De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden.	90 % ska vara nöjda med bemötande 80 % ska vara nöjda med hanteringen.	Egen enkät
Hälsa & miljö		
7. Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt.	I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25 % bästa.	SKL Öppna jämförelser
8. Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.	Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen.	Mäts vid årets slut genom statistik.
Engagemang		
9. Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	Årlig HME enkät till kommunens medarbetare.
God ekonomisk hushållning		
10. Nämnden har en budget i balans.	Kostnaderna överskrider inte intäkterna.	Bokslut

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-180 118	-190 644	-199 719
Uppräkning	-4 137	-4 347	-4 529
Demografi	-2 051	-3 778	-4 877
Ettårssatsning, föreg. år	100	50	
Ramökning	-4 200	-1 000	
Ettårssatsning, innev. år	-50		
Ramförändring	-188		
Budget, netto	-190 644	-199 719	-209 125
Investering, netto	-700	-700	

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar Budgeten 2019 är beräknad enligt budgetanvisningar. I ramen ingår ett ökat personalomkostnadspålägg på 1 % vilket innebär att rationaliseringar behöver genomföras för att motsvara höjningen.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 2,1 mkr för 2019. Vidare har nämnden tilldelats 1 mkr för heltidsresan samt 2,7 mkr i ökad ram. En ettårssatsning på 50 tkr för praktikplatser har också tilldelats nämnden. 500 tkr för en "fix-ar-Malte" har tillförts nämnden och för att förenkla uppföljning av kostnader för förtroendevalda har samtliga nämnders kostnader för arvoden m.m. flyttats till KS, för VON -159 tkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Antalet invånare i Trosa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. För kontoret är det främst i

åldersintervallet 65- 79 år som den stora ökningen sker. Enligt demografin är det även en ökning i åldersgruppen 80 år och äldre, men endast marginellt. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård, det innebär att det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Då det, sedan maj 2017, varit kö till platserna på särskilt boende för äldre kommer vård- och omsorgskontoret att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Avdelningen kommer att innehålla minst 5 nya platser. Idag är platserna för korttidsboende inspränga bland de övriga särskilda boendeplatserna vilket har inneburit att omsättningen på dessa platser blivit lägre. Den nya avdelningen för korttidsboende kommer att ha en tydlig rehabiliterande inriktning med bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna för hemgång till det egna hemmet.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Bland annat kommer Socialtjänstlagen att öppnas upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden samt eventuellt införande av en ny särskild boendeform för äldre.

Vård- och omsorgskontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare under de närmsta åren.

Under 2018 kommer vård- och omsorgskontoret att förbereda införandet av individens behov i centrum (IBIC). Införande kommer att ske under 2019/2020. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är av stor betydelse att öka aktivitetsnivån för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera kompetens framåt.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar kommer att startas under 2018 och pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning.

VERKSAMHETEN

	Redov 2017	Redov 2018	Redov 2019
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 570	2 643	2 618
80-89 år	478	506	544
90 - år	111	101	95

NÄMNDENS MÅL

Vård- och omsorgsnämnden fattade 201705-02 beslut om mål för 2018. Flertalet av dessa mål är kvalitetsmål som avser äldreomsorg och mäts via enkätundersökningen "vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Det finns även ekonomiska mål och mål som avser miljö. Vård- och omsorgskontoret arbetar med ett personcentrerat arbetssätt som innebär att brukaren är experten på sitt eget liv och som deltar i planeringen av omsorgen. Detta arbetssätt skapar största möjliga värde för våra brukare givet de resurser som finns tillgängliga. Vård- och omsorgskontoret strävar efter en budget i balans och att följa standardkostnaderna för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Under 2019 kommer arbetet fokuseras på att biståndsbesluten följer rättspraxis och gör så att våra brukare som har beslut enligt Socialtjänstlagen når en skälig levnadsnivå. Vidare ska även utförandet av insatserna ske på så sätt att personalen finns tillgänglig där de behövs och när de behövs. Arbetet med miljömålen kommer bland annat att inriktas på transporter och att ställa om fler fordon till att använda fossilfritt bränsle.

Vård- och omsorgsnämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod
Nöjdhet/valfrihet		
1. Brukarna ska vara sammantaget nöjda med äldreomsorgen i Trosa kommun.	90 % av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med äldreomsorgen.	Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Nöjdhet/bli sedd och respekterad		
2. Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom hemtjänst och särskilt boende.	95 % ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom hemtjänst och särskilt boende.	Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Självbestämmande		
3. Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst.	80 % ska anse att det fått välja utförare av hemtjänst.	Fick du välja utförare av hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
4. Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende.	90 % ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst och på särskilt boende.	Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
5. Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.	75 % ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.	Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Trygghet/personalkompetens		
6. Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuppgifter bra.	90 % ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra.	Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
7. Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg.	90 % ska känna sig tygga till mycket trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen.	Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad	Mål	Mätmetod
Trygghet/personalkompetens		
8. Brukaren ska känna förtroende för personalen.	90 % ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst och särskilt boende.	Känner du förtroende för personalen? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Trygghet/tillräckligt med tid		
9. Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet.	90 % ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete inom hemtjänst och särskilt boende.	Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Rättssäkerhet/Second opinion		
10. Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter.	Kunskapen om var brukaren kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka.	Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Rättssäkerhet/hjälp jag behöver		
11. Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom äldreomsorgen.	90 % ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende.	Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
12. Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten.	80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov.	Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Vårdlogistik		
13. Verksamheterna inom VO ska vara kostnadseffektiva och inte avvika positivt från den beräknade standardkostnaden.	VO verksamheter ska följa standardkostnaden.	Standardkostnadsavvikelse ÅO och FH, VKV.
Mål och budget		
14. HME-mått, mål och styrning	HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 85 % eller högre.	HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun.
Lokaler		
15. Minska energiförbrukning	Energiförbrukningen ska minska.	Energiförbrukning i KWh/år Trosagården och Häradsgården.
16. Minska vattenförbrukningen	Vattenförbrukningen ska minska.	Vattenförbrukning M3/år för Trosagården och Häradsgården.
Transporter		
17. Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga transportalternativ.	Utsläppen ska minska.	Antal körda mil/år/tankade liter bränsle.
18. Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp.	Andelen miljömärkta produkter ska minska.	Andelen miljömärkta förbrukningsvaror % från upphandlad leverantör.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-30 524	-32 501	-32 985
Uppräkning	-945	-984	-995
Ettårssatsning, föreg. år	1 900	500	
Ramökning	-1 024		
Ramförändring	569		
Kapitaltjänstförändring	-1 963		
Internhyresförändring	-14		
Ettårssatsning, innev. år	-500		
Budget, netto	-32 501	-32 985	-33 980
Investering, netto	-112 600	-108 600	-93 500

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Måltid, städ och fastighetsservice
- AME (arbetsmarknadsenhet)
- Utförande av daglig verksamhet

VERKSAMHETSUTVECKLING

Arbetet med att koppla ihop gång- och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad.

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Vi har nått målet med 60 % ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och fortsätter arbetet med produktion nära kunden bl.a. genom fler tillagningsskär.

Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta centrala vägsträckor.

Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ses över och anpassas efter kommunens framtida behov av verksamhetsplatser och arbetskraft.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Under år 2018 tilldelades nämnden totalt 1 900 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2019.

Inför 2019 blir Personalomkostnadspåslaget (PO) höjt med 1 % från 39,5 till 40, 5 %. Detta innebär att verksamheten behöver göra rationaliseringar i motsvarande grad.

Nämnden tilldelas utökad budgetram med 700 tkr för en ny tjänst som parkingenjör samt 255 tkr för feriearbetare. För att förenkla uppföljningen av kostnader för förtroendevalda har nämndens kostnader för arvoden m.m. flyttats till kommunstyrelsen, därav en ramminskning med 135 tkr. Omfördelning av budget för administration om 13 tkr har flyttats till kommunstyrelsen. Ramen har även justerats ned med 352 tkr. Nämnden tilldelas även 500 tkr i ettårssatsning för utveckling av Industrigatan i samband med ombyggnad och utveckling av personalutrymmen och kontor.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten.

Vårt driftåtagande har ökat i takt med genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa.



Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker.

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning

av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten utvärdera och utvecklar ständigt taxor och avgifter, kommunikationskanaler för felanmälan och synpunkthantering, uppföljning av ram- och entreprenadavtal, projektmetoder, planer och strategier.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	2 537	0	0
Återföring tidigare års resultat	-2 537		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	-33 000	-16 000	-13 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA-verksamhet
- Renhållning

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

VERKSAMHETSUTVECKLING Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför budget 2019 antas intäkterna öka med 2 %. Tidigare underskott skall under 2018 återställas om allt går enligt plan vilket innebär att verksamheternas intäkter budgeteras till det samma som verksamheterna kostnader.

Inför 2019 höjs personalomsättningspåslaget (PO) med 1 % från 39,5 % till 40,5 %. Detta innebär att verksamheten behöver göra rationaliseringar i motsvarande grad.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Arbetet med nya VA-planen inleds och utbyggnad av VA-nätet sker i linje med antagen plan.

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten och avlopps nätet som en följd av tillväxten.

Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs. Sluttäckningen fortlöper enligt plan.

Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

Utredningen av en framtida reningsanläggning går in i ett intensivt skede.

Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för fler utvecklings- och omvandlingsområden.

Lagstiftning och krav på VA- och renhållningsverksamhet gör att vi ständigt utvecklar verksamheterna för ökad miljöhänsyn. Arbetet ställer krav på ökad samverkan mellan kommuner och entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa lösningar.

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer. Vi fortsätter att utveckla våra kundtjänster och kan därmed ge en högre och förbättrad service till våra abonnenter.

NÄMNDENS MÅL

Verksamheterna arbetar kontinuerligt och strukturerat för att nå de mål som nämnden fastställt. Nämnden å sin sida efterfrågar löpande uppföljning av målen samt vilka aktiviteter som vidtagits i arbetet för att nå målen. Nämnden och verksamheten utvärdera och utvecklar ständigt taxor och avgifter, kommunikationskanaler för felanmälan och synpunkthantering, uppföljning av ram- och entreprenadavtal, projektmetoder, planer och strategier.

Teknik- och servicenämndens mål

Vad	Mål	Mätmetod
Medborgarnas kommun		
1. Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen.	SCB:s medborgarundersökning
2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen.	SCB:s medborgarundersökning
3. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen.	SCB:s medborgarundersökning
4. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen.	SCB:s medborgarundersökning
5. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som genomför medborgarundersökningen.	SCB:s medborgarundersökning
Tillväxt & arbete		
6. Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten.	Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.	Mäts genom uppföljning.
Verksamheter		
7. Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva.	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna.	Jämför nettokostnad för respektive verksamhet.
Hälsa och miljö		
8. Måltiderna är ekologiskt hållbara.	60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2019.	Uppföljning av livsmedelsinköp.
Engagemang		
9. Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	Årlig HME-enkät till kommunens medarbetare.
10. Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang.	80 % ska svara 4-5 i en femgradigEgen enkät. skala där 5 är det högsta betyget.	
God ekonomisk hushållning		
11. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse.	Minst 70 % ska vara planerat underhåll.	Uppföljning av bokförda kostnader.
12. Nämnden har en budget i balans.	Kostnaderna överskrider inte intäkterna.	Bokslut

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	-1 049	-1 341	-1 386
Uppräkning	-40	-45	-47
Ramökning	-300		
Ramförändring	50		
Internhyresförändring	-2		
Budget, netto	-1 341	-1 386	-1 433
Investering, netto	0	0	0

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning
- Tobak och folköl
- Nikotin och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Miljönämnden ges för 2019 en ramökning på 300 tkr. Denna ramökning är tänkt att delfinansiera ytterligare en tjänst på miljökontoret som idag är underbemannat utifrån det formulerade uppdraget. Övrig del av tjänsten kommer att inräktsfinansieras. För att förenkla uppföljningen

av kostnader för förtroendevalda har nämndens kostnader för arvoden mm flyttats till kommunstyrelsen, därav en ramminskning med 50 tkr. Budget 2019 innehåller ett höjt PO-påslag på 1 % vilket innebär att rationaliseringar motsvarande den höjningen behöver genomföras.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsatt handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.

En växande befolkning innebär också fler företegel och fler verksamheter för Miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina arbetssätt för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

Ambitionen är att genom den planerade utökningen av resurser även kommande år kunna genomföra den av nämnden fastställda tillsynsplanen.

Utökningen av personal på kontoret gör också att nämndens mål att färdigställa avloppsinventeringen under 2019 är fullt realiserbar.

Fortsatt fokus på bemötande, effektivitet och service förväntas ge goda resultat gällande kvalitet, handläggningstider och service till företagen

Miljönämndens mål

	Vad	Mål	Mätmetod
1.	Effektivitet, kvalitet	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SBA:s/SKL:s servicemätning.	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor
2.	Medarbetarengagemang	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala.	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.
3.	Avloppsinventering	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2019.	Årlig uppföljning av inventeringstakt.
4.	Miljö och hälsa	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskyddsobjekt ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.
5.	Säkra livsmedel	Andelen extra offentliga kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.
6.	Hälsosam skola och förskola	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.	Avstämning om tillsyn av skolor/ förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.

Budget 2019 för Trosa kommun

Beslut Kommunfullmäktige, § 47 2018 06 13

Beslut

1. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 21:60 kr, på grund av skatteväxling 6 öre, vilket innebär 6 öre lägre kommunalskatt.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020–21 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2018 upprätta internbudgetar för år 2019 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2019.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunens personalomkostnadspåslag höjs med 1 % till 40,50 %.
11. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 100 Mkr i enlighet med kommunens finanspolicy.
12. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019.

Grundbelopp barnomsorg och grundskola

Belopp kr/år/barn	Grundbelopp		
	2018	2019	ökning %
Förskola 1-3 år			
- 30 tim/vecka	87 873	89 630	2,0 %
31- tim/vecka	123 022	125 483	2,0 %
Förskola 4-5 år			
- 30 tim/vecka	70 298	71 704	2,0 %
31- tim/vecka	98 418	100 386	2,0 %
Skolbarnomsorg			
6 år	40 596	41 408	2,0 %
7-12 år	32 535	33 186	2,0 %
Grundskola			
Förskoleklass	32 342	33 843	4,6 %
Skolår 1-5	54 853	57 399	4,6 %
Skolår 6	61 732	64 597	4,6 %
Skolår 7-9	64 316	67 301	4,6 %

Ny bas 2018, omräknat grundbelopp inkl kompensation nytt löneavtal lärare

Fr o m 2019 ingår ersättning för specialpedagog i grundbelopp grundskola

Ersättning till friskolor och interkommunal verksamhet beslutas i Humanistiska nämnden

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2018 kr/timme	2019 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	373	381	2 %
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	408	416	2 %
Ersättning privat utförare av enbart service**	403	411	2 %

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår


Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/ vecka	2018		2019		Ökn. %
		Pris/ timme	Pris/ dygn*	Pris/ timme	Pris/ dygn*	
Grundpeng (tom plats)	1,85	323	85	330	87	2 %
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	323	394	330	402	2 %
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	323	821	330	838	2 %
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	323	1078	330	1099	2 %
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	323	1231	330	1256	2 %
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	323	1112	330	1134	2 %
Individuella utökningar		261		266		2 %

***Inkluderar verksamhetskostnader 54kr/dygn**

Organisation



§ 27

MN 2018 / 16

Reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde.
2. Revideringar i taxan träder ikraft den 1 januari 2019.

Ärendet

Handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen ska vara avgiftsfinansierad.

Taxan gäller avgifter för miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande verksamhetsområden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, kemisk- och biotekniska produkter, skötsel av lantbruksmark samt avfall och producentansvar.

Förslaget till aktuell revidering av taxan består av kompletteringar gällande anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning samt att anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt får en årlig avgift enligt taxebilaga 2 och 3.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson samhällsbyggnadschef och Susanne Wase Smith miljöchef, 2018-08-30.
- Förslag till reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde

Beslut till:

Kommunfullmäktige

Reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde.
2. Revideringar i taxan träder ikraft den 1 januari 2019.

Ärendet

Handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen ska vara avgiftsfinansierad.

Taxan gäller avgifter för miljönämndens kostnader för provning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande verksamhetsområden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, kemisk- och biotekniska produkter, skötsel av lantbruksmark samt avfall och producentansvar.

Förslaget till aktuell revidering av taxan består av kompletteringar gällande anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning samt att anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt får en årlig avgift enligt taxebilaga 2 och 3.

Enligt gällande taxa kan miljökontoret debitera två timmar för handläggning av en anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme. Taxa för ansökan om tillstånd saknas och bör kompletteras. Ansökan om tillstånd krävs enligt kommunens hälsoskyddsföreskrifter bland annat på öar och i vissa vattendrag. En ansökan om tillstånd kräver ofta längre handläggningstid än två timmar och timdebitering är mer lämpligt.

Vid större exploateringar där anmälan eller ansökan omfattar mer än två borrhål är två timmar inte tillräckligt för att täcka den tid som läggs ned på ärendet. Handläggningstiden varierar beroende på antal borrhål, geologiska förutsättningar samt närhet till grannar.

De hälsoskyddsobjekt där det finns en större risk att hälsan påverkas negativt om verksamheten inte uppfyller kraven i lagstiftningen ska enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) anmäla verksamheten till miljökontoret. Enligt förordningen är det skolor, förskolor, fritids, bassängbad, och stickande och skärande verksamhet samt solarium som är anmälningspliktiga. Dessa företag ska prioriteras i tillsynen och är lämpliga att ha på en årlig avgift.

Avgiftens storlek beror på hur stora risker verksamheten utgör för miljön och människors hälsa. Beroende på den årliga avgiftens storlek så avgörs intervallet mellan tillsynsbesöken. SKL har föreslagit att företag som betalar för sju timmar eller mer per år normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som betalar för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart tredje år.

I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar.

Övrig hälsoskyddstillsyn på icke anmälningspliktiga verksamheter som idrottsanläggningar, frisörer, tillfälliga boende samt bostadsmiljö ligger kvar på timdebitering.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

Bilaga

Förslag till reviderad taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde

Reviderad av:	Kommunfullmäktige: 2018-XX-XX, § X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson

Samhällsbyggnadschef

0156-520 27

mats.gustafsson@trosa.se

Taxa

Datum

2018-10-01

Diarienummer

MN 2018/16

Innehållsförteckning

Allmänna taxebestämmelser.....	2
Inledande bestämmelser.....	2
Taxebestämmelser för offentlig kontroll.....	4
enligt livsmedelslagstiftningen	4
Taxebestämmelser för miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Trosa kommun.....	8
Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn	12
Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter	17
Taxebilaga 3, Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid)	86

Allmänna taxebestämmelser

Taxa för tillsyn och prövning och offentlig kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen samt bestämmelser och förordningar meddelade med stöd av dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 §

Taxan gäller avgifter för Trosa kommun, miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom följande verksamhets- områden: Livsmedel, hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter, kemiska – och biotekniska produkter, skötsel av lantbruksmark samt avfall och producentansvar. Taxan gäller även för tillsyn enligt Strålskyddslagen.

Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till miljönämnden utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § Miljöbalken för rättegångskostnader.

2 §

Avgift skall betalas av den som inom kommunen utövar verksamheter inom miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen.

Avgift tas ut för handläggning och liknande åtgärder med anledning av ansökningar, anmälningar, godkännanden, registreringar dispensansökningar samt befogade klagomålsärenden.

Avgift kan tas ut för restid i samband med inspektion/kontroll där verksamhetsutövaren ej finner sig enligt överenskommelse.

3 §

Avgift tas ej ut för handläggning av klagomål som är obefogade samt handläggning med anledning av nämndbeslut som överklagas.

4 §

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1050 kronor** för tillsyn enligt miljöbalken och **1100 kronor** för kontroll enligt livsmedelslagen (planerad kontroll och extra offentlig kontroll) räknat per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

5 §

Betalning av avgift enligt taxan skall vara Trosa kommun tillhanda inom den tid som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom 30 dagar från debiteringstillfället skall en betalningspåminnelse skickas. Om full betalning inte erlagts inom 14 dagar efter att betalningspåminnelse skickats kommer ärendet att skickas till inkasso.

Avgiftssättning

6 §

Årsavgift

För årsdebiterad provning och tillsyn gäller följande:

För regelbunden (årsbasis eller liknande) tillsyn betalas en årlig tillsynsavgift som är baserad på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar verksamheten.

Om bristande efterlevnad av lagen medför tillsyn och/eller tillsynsåtgärder som går utöver den normala tillsynen ska en avgift för den extra tillsynen debiteras (antalet extra timmar multiplicerat med timtaxan).

7 §

Timavgift

För timdebiterad provning och tillsyn gäller följande:

Timavgift debiteras för varje halvtimme nedlagd handläggning. Med handläggning avses den totala tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för in- läsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner, restid, beredning av ärendet samt föredragning och beslut.

Restiden består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.

8 §

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift).

Avgiftsnedsättning

9 §

Avgiften får sättas ner eller slopas om det med hänsyn till verksamhetens omfattning och tillsyn samt handläggningstid finns särskilda skäl till det.

Taxebestämmelser för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser

10 §

Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

11 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning
2. Registrering av anläggning
3. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll

12 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

13 §

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljönämnden.

Timtaxa

14 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan fastställd till 1 100 kr per timme normal kontrolltid samt vid extra offentlig kontroll. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktisk nedlagt kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för provning

15 §

Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG – förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för provningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för provning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för provning får tas ut i förskott.

16 §

För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.

17 §

Full avgift för provning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering

18 §

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

19 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper och information mot kund samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan för offentlig kontroll.

20 §

Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

21 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.

22 §

Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 7 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats, förordning (2009:922)

Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

23 §

Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för extra offentlig kontroll

24 §

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

25 §

Av 12 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Nedsättning av avgift**26 §**

Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande m.m.**27 §**

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Trosa kommun. Betalning skäskes inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.**28 §**

Av 33 § livsmedelslagen framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

29 §

Av 31 § livsmedelslagen framgår att miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Taxebestämmelser för miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Trosa kommun

Inledande bestämmelser

30 §

Denna taxa gäller för provning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar.

Utöver vad som anges i taxan kan ersättningen till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

31 §

Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som bedriver verksamhet enligt miljöbalken och som är skyldiga att betala avgift enligt taxan eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

32 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn

33 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig uppenbart obefogat.
2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

Avgift för provning

34 §

Avgift för provning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag tas ut enligt vad som anges i taxebilagorna 1 och 2 med angivet belopp (fast avgift), eller med en halv timavgift per påbörjad halvtimme nedlagd arbetstid i ärendet (timdebitering) eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxan.

Avgift för provning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser.

35 §

Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av miljönämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om anordningen/anläggningen ej kan godkännas vid första besiktningen tas timavgift ut för kommunens kostnader med hänvisning till handläggningstid vid ytterligare besiktning.

36 §

Avgift av prövning skall erläggas av sökanden.

37 §

Sökanden ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller återkallas efter att handläggningen påbörjats. I de fall en fullvärdig prövning ej görs och den nedlagda handläggningstiden blir avsevärt mindre än vid en komplett prövning ska avgift erläggas med halva beloppet som prövningen skulle ha kostat vid tillämpning av fast avgift.

38 §

I ärenden som avser ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som provas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ i miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Avgift med anledning av anmälan**39 §**

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd tas ut enligt vad som anges i taxebilaga 1 med angivet belopp (fast avgift) eller med timavgift per påbörjad halvtimme (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.

40 §

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden gällande miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är anmälaren/sökanden i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för en eventuell kungörelse i ärendet.

41 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn**42 §**

Avgift för tillsyn tas ut enligt vad som framgår i taxebilagorna 1 och 3 med angivet belopp (fast årligavgift) eller med timavgift per påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid (timdebitering) i ärendet eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.

43 §

Avgift för tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska betalas med belopp enligt taxebilagorna 1 och 3. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxans bilaga ska full avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. Utöver fast avgift skall byggnader där PCB kan förekomma och kyl- och värmepumpsanläggningar innehållande CFC påföras avgift för denna tillsyn.

44 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott enligt faktura. Avgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller - i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av driftstörningar, förekomst av förorenad mark, att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtgärdar förelägganden eller förbud ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för extra nedlagd handläggningstid.

Föreligger behov av efterbehandling/utredning av miljöskada som t.ex. förorenad mark sedan en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet upphört, tas timavgift ut för nedlagd handläggningstid från och med året efter det att verksamheten upphört.

45 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som föranleder avgiften.

För tillsyn över förorenade områden eller verksamheter, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för undersökning och/eller efterbehandling.

Nedsättning av avgift

46 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Företag som infört miljöledningssystem

47 §

Företag som infört något av miljöledningssystemen enligt ISO eller EMAS kan erbjudas att erlagga timavgift. Beloppet under ett år ska dock ej överskrida den fasta avgiften.

Avgiftens erläggande m.m.

48 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Trosa kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

49 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

50 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken framgår att miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖ- BALKEN	AVGIFT
Tillsyn i övrigt	
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs	Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:	
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank	4 h
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten	5 h
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit	5 h
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle	6 h
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	4 h
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person- ekvivalenter	8 h
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter	Timdebitering
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter	Timdebitering
Anmälan	
Handläggning av anmälan avseende:	
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	3 h
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timdebitering
3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamhet enligt taxebilaga 2 enligt riskkolumn 0

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)	Timdebitering
Handläggning av anmälan eller ansökan om tillstånd avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:	
1. Anmälan berg- eller ytjordvärmepump ≤ 2 borrhål	2 h
2. Anmälan berg- och eller ytjordvärmepump ≥ 3 borrhål	timdebitering
3. Anmälan övriga anläggningar	timdebitering
4. Ansökan om tillstånd alla typer av anläggningar	timdebitering
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt	timavgift
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet	
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin	Timdebitering
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur	Timdebitering
3. Orm som ej avses i 4	Timdebitering
4. Giftig orm	Timdebitering

Anmälan	
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 h
Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	2 h
Förmultningstoalett	2 h
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Timdebitering
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera	
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur-nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg	Timdebitering
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner	
Nivå 2, måttlig hälsorisk: fotvård, öronhåltagning, akupunktur	
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor	Timdebitering
3. Skol- och fritidsverksamhet	Timdebitering
Skola med mer än 400 elever	
Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever	
Skola med högst 100 elever	
Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass	
Tillsyn	
Tillsyn över solarier och verksamheter som anmälts enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2 och 3
Tillsyn i övrigt av hälsoskydd	Timdebitering
Uppdrag	
Avgift för provtagning:	
1. Strandbad	1 h
2. Badanläggningar	1 h
3. Enstaka bassänger	1 h
4. Plaskdammar	1 h
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.	
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN	
Prövning	

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga.	Timdebitering
Anmälan	
Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare.	Timdebitering
Tillsyn	
Återkommande tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken av följande mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader eller anläggningar samt allvarliga miljöskador:	
1. Område 1	Timdebitering
2. Område 2	Timdebitering
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken	Timdebitering
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN	
Anmälan	
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken	Timdebitering
Tillsyn	
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § miljöbalken	
1. Verksamhet 1	Timdebitering
2. Verksamhet 2	Timdebitering
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet	Timdebitering
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN	
Prövning	
Prövning av ansökan enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel	Timdebitering
Anmälan	
Handläggning av anmälan enligt 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel	Timdebitering
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor	Timdebitering
Tillsyn	

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser	2 h/år
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter	Timdebitering
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MIL-JÖBALKEN	
Anmälan	
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)	2 h
Handläggning av anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	
Upphåll i hämtning	2 h
Gemensam behållare	2 h
Total befrielse	2 h
Handläggning av övriga anmälningar	2 h
Tillsyn	
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)	2 h/år
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar	Timdebitering

Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF= Miljöprövningsförfordning (2013:251)

VK / KK= Verksamhetskod/Klassningskod

AK= Avgiftsklass

PN= Prövningsnivå

A och **B**= tillståndsplikt **C**= anmälningsplikt **U**= utan prövnings-/anmälningsplikt

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				JORDBRUK
				Djurhållning
2 kap 1 §	1.10-i	7	B	Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för fjäderfä, 2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller 3. mer än 750 platser för sugkor.
2 kap 2 §	1.11	6	B	Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
2 kap 3 §	1.20		C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses 1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder, 5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. Anmälningsplikten gäller inte 1. renskötsel, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 1.20-1 4 - Mer än 200 djurenheter 1.20-2 3 - Mer än 100 djurenheter
-	1.2001	2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
-	1.2002	1	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20. Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
				Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion
2 kap 4 §	1.30	4	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
				Odling
-	1.3001	3	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-	1.3002	2	U	Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-	1.3003	2	U	Anläggning för torkning av gödsel.
-	1.3004	2	U	Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3005	1	U	Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-	1.3006	2	U	Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
				FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
3 kap 1 §	5.10	7	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
3 kap 2 §	5.20	3	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	5.2001	1	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
				UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
				Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 1 §	10.10	14	B	Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
-	10.1001	2	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 2 §	10.11	22	B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 3 §	10.20		B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.20-1	20		
	10.20-2	18		- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-3	16		- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-4	14		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-5	12		- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
	10.20-6	10		- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-7	9		- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-8	8		- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-9	7		- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
	10.20-10	6		- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
-	10.2001	5	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
-	10.2002	1	U	Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
-	10.2003	2	U	Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
4 kap 4 §	10.30	5	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
-	10.3001	3	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
4 kap 5 §	10.40	3	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg, 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller 3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller 2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	10.4001	1	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av 1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), 2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller 3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
4 kap 6 §	10.50	1	C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter 1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
-	10.5001	1	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
4 kap 7 §	10.60	4	C	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-	10.6001	2	U	Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
				Råpetroleum, naturgas och kol
4 kap 8 §	11.10	10	A	Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4 kap 9 §	11.20	7	B	Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.
4 kap 10 §	11.30	5	C	Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
				Malm och mineral
4 kap 11 §	13.10	28	A	Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.
4 kap 12 §	13.20-i	18	A	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet sulfidmalm.
4 kap 13 §	13.30	14	B	Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
4 kap 14 §	13.40	28	A	Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
4 kap 15 §	13.50	15	B	Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
4 kap 16 §	13.60	9	B	Anläggning för utvinning av asbest.
				Annan utvinningsindustri
4 kap 17 §	13.70	3	C	Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.
				LIVSMEDEL OCH FODER
				Slakterier
5 kap 1 §	15.10-i 15.10-i1 15.10-i2	 19 11	B	Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår - Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår. - Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
5 kap 2 §	15.20	8	B	Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
5 kap 3 §	15.30	4	C	Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
-	15.3001	2	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel av animaliska råvaror
5 kap 4 §	15.40-i	20	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.
5 kap 5 §	15.45	10	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
5 kap 6 §	15.50 15.50-1 15.50-2	 8 5	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. - Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår. - Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	15.5001	3	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Rökeri
5 kap 7 §	15.80		C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-1	5		- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.80-2	3		- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
-	15.8001	2	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Livsmedel av vegetabiliska råvaror
5 kap 8 §	15.90-i	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 9 §	15.95	17	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
5 kap 10 §	15.101	9	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	15.9001	4	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Kvarnprodukter
5 kap 11 §	15.125		C	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.125-1 15.125-2	9 5		
-	15.12501	1	U	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.12502	2	U	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
				Livsmedel av kombinerade råvaror
5 kap 12 §	15.131-i	18	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
5 kap 13 §	15.141	15	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
5 kap 14 §	15.151	8	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
	15.13101	3	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
				Mjolkprodukter
5 kap 15 §	15.170-i	12	B	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
5 kap 16 §	15.180		C	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
	15.180-1	9		- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-2	8		- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	15.180-3	5		- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
-	15.18001	1	U	Anläggning för framställning av mjolkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Oljor och fetter
5 kap 17 §	15.185-i	17	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
5 kap 18 §	15.190	11	B	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av 1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.
5 kap 19 §	15.200	5	C	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten endast avser mjölkprodukter.
-	15.20001	1	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Glass
5 kap 20 §	15.210	11	B	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av 1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller 2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
5 kap 21 §	15.220	3	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
-	15.22001	1	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Råsprit och alkoholhaltiga drycker
5 kap 22 §	15.230	19	B	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
5 kap 23 §	15.240		C	Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.240-1	9		- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-2	7		- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
	15.240-3	5		- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
-	15.24001	1	U	Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
-	15.24002	5	U	Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Malt, maltdrycker och läskedrycker
5 kap 24 §	15.250	11	B	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
5 kap 25 §	15.260	8	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
-	15.26001	4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Jäst
5 kap 26 §	15.270	17	B	Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
-	15.27001	4	U	Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
				Kafferostrning
5 kap 27 §	15.280		C	Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.280-5	9		- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.280-6	5		- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
-	15.28001	1	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
				Paketering av livsmedel
5 kap 28 §	15.310	3	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningsspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
				Foder av animaliska råvaror
5 kap 29 §	15.330-i	11	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
5 kap 30 §	15.340		C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller 2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
	15.340-1	9		- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
	15.340-2	5		- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
-	15.34001	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter per kalenderår. Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär paketering.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Foder av vegetabiliska råvaror
5 kap 31 §	15.350-i	9	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av 1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller 2. mer än a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
5 kap 32 §	15.360	5	C	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 31 § 2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast innebär paketering
-	15.36001	1	U	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				Foder av kombinerade råvaror
5 kap 33 §	15.370-i	10	B	Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt material uppgår till 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
				TEXTILVAROR
6 kap 1 §	17.10-i 17.10-i1		B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår. -Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	17.10-i2	24 22		- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
6 kap 2 §	17.20		B	Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller 2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
	17.20-1	14		- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-2	13		- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
	17.20-3	11		- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
6 kap 3 §	17.30	5	C	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	17.3001	3	U	Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
				PÅLS, SKINN OCH LÄDER
7 kap 1 §	18.10-i	18	B	Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 §	18.20	18	B	Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton hudar eller skinn. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
7 kap 3 §	18.30	5	C	Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	18.3001	1	U	Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
				TRÄVAROR
				Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
8 kap 1 §	20.05-i	10	B	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
8 kap 2 §	20.10	8	C	Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
				Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §	20.20		B	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-1	17		- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-2	14		- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.20-3	11		- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per kalenderår.
8 kap 4 §	20.30		C	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	20.30-1	9		- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.30-2	7		- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
-	20.3001	3	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
	20.3002	1	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
				Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
8 kap 5 §	20.40		C	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller 2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår. - I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
-	20.4001	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
-	20.4002	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
-	20.4003	1	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 §	20.50-i	18	B	Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
8 kap 7 §	20.60		C	Anläggning för tillverkning av 1. fanér eller plywood, eller 2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-1	9		-fanér eller plywood
	20.60-2	9		- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
	20.60-3	7		- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
				Lagring av timmer
8 kap 8 §	20.70		B	Anläggning för lagring av 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 10 §.
	20.70-1	9		- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-2	8		-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
	20.70-3	7		- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med begjutning av vatten, eller 2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
8 kap 9§	20.80		C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §. - Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	20.80-1	7		på land med vattenbegjutning - Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
	20.80-2	5		- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
	20.80-3	3		- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-4	7		- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
	20.80-5	5		
-	20.8001	3	U	Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
-	20.8002	1	U	Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
8 kap 10 §	20.90	3	C	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
-	20.9001	1	U	Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten.
				Behandling av blånadssvamp
8 kap 11 §	20.91	6	C	Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
				MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 §	21.10-i		A	Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, returfiber eller andra fibrösa material.
	21.10-i1	25		- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i2	22		- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
	21.10-i3	18		- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
	21.10-i4	19		- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
	21.10-i5	16		- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
-	21.1001	4	U	Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1§

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
9 kap 2§	21.30-i	15	A	Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
9 kap 3 §	21.40	9	B	Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
-	21.4001	3	U	Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
				FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 §	22.10	9	C	Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
10 kap 2 §	22.20	5	C	Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
10 kap 3 §	22.30	8	B	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
10 kap 4 §	22.40		C	Anläggning 1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller 2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
	22.40-1	3		- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-2	6		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
	22.40-3	4		- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
-	22.4001	2	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4002	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4003	1	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
-	22.4004	2	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
-	22.4005	1	U	Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
				STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
11 kap 1 §	23.05	25	A	Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.
11 kap 2 §	23.10-i	19	A	Anläggning för tillverkning av koks.
11 kap 3 §	23.11-i	25	A	Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.
11 kap 4 §	23.12-i	28	A	Anläggning för framställning av kol (hårt kol).
11 kap 5 §	23.13	28	A	Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 kap 4 §.
11 kap 6 §	23.20	19	B	Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
11 kap 7 §	23.30 23.30-1 23.30-2	 32 28	A	Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas. - Mer än 500 000 ton per kalenderår. - Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 8 §	23.40	16	A	Anläggning för 1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle, 2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller 3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
11 kap 9 §	23.50	16	A	Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
				KEMISKA PRODUKTER
				Organiska kemikalier
12 kap 1 §	24.01-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 2 §	24.02-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
12 kap 3 §	24.03-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 4 §	24.04-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 5 §	24.05-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
12 kap 6 §	24.06-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 7 §	24.07-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 8 §	24.08-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 9 §	24.09-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 10 §	24.10-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
12 kap 11 §	24.11-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 12 §	24.12-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 13 §	24.13-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 14 §	24.14-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 15 §	24.15-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 16 §	24.16-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår
12 kap 17 §	24.17-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 18 §	24.18-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
12 kap 19 §	24.19-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 20 §	24.20-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
12 kap 21 §	24.21-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
12 kap 22 §	24.22-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				tensider per kalenderår
				Oorganiska kemikalier
12 kap 23 §	24.23-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 24 §	24.24-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
12 kap 25 §	24.25-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 26 §	24.26-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
12 kap 27 §	24.27-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 28 §	24.28-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
12 kap 29 §	24.29-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 30 §	24.30-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
12 kap 31 §	24.31-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
12 kap 32 §	24.32-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
				Gödselmedel
12 kap 33 §	24.33-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
12 kap 34 §	24.34-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
				Växtskyddsmedel och biocider
12 kap 35 §	24.35-i	30	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 36 §	24.36-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
12 kap 37 §	24.37	26	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål
				Läkemedel
12 kap 38 §	24.38-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 39 §	24.39-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
12 kap 40 §	24.40		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.40-1	11		
	24.40-2	8		
	24.40-3	6		
	24.40-4	3		
12 kap 41 §	24.41	8	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
				Sprängämnen
12 kap 42 §	24.42-i	26	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
12 kap 43 §	24.43-i	21	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
				Annan kemisk tillverkning
12 kap 44 §	24.44	8	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
12 kap 45 §	24.45		B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. -verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter -verksamheten avser läkemedelssubstanser -verksamheten avser sprängämnen -verksamheten avser pyrotekniska artiklar -verksamheten avser ammunition
	24.45-1	10		
	24.45-2	16		
	24.45-3	10		
	24.45-4	10		
	24.45-5	6		
12 kap 46 §	24.46		C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	24.46-1	9		kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §. - Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter. - Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material. - Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.46-2	8		- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.46-3	6		
	24.46-4	5		
-	24.4601	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
-	24.4602	2	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
-	24.4603	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
12 kap 47 §	24.47	8	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
-	24.4701	4	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
				GUMMI OCH PLASTVAROR

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
13 kap 1 §	25.10		B	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	25.10-1	16		- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.10-2	12		- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 2 §	25.11		C	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.11-1	10		- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-2	8		- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-3	6		- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
	25.11-4	4		- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
-	25.1101	1	U	Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
13 kap 3 §	25.20		B	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår, 2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller 3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-1	9		- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-2	10		- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
	25.20-3	8		- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				plastråvara per kalenderår.
13 kap 4 §	25.30	6	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	25.3001	1	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap 5 §	25.40	8	B	Anläggning för flamlaminering med plast.
13 kap 6 §	25.50		C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för 1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller 2. beläggning eller kalandrering med plast. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningsspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
	25.50-1	7		- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-2	4		- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-3	3		- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
	25.50-4	9		- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-5	7		- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-6	5		- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-7	4		- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.50-8	3		- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
-	25.5001	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
-	25.5002	1	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
				MINERALISKA PRODUKTER

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Glas, glasvaror och keramiska produkter
14 kap 1 §	26.05-i	14	B	Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
14 kap 2 §	26.10-i	14	B	Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
-	26.1001	5	U	Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
14 kap 3 §	26.20		B	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
	26.20-1	11		
	26.20-2	8		- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-3	11		- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
	26.20-4	8		- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
14 kap 4 §	26.30	5	C	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
-	26.3001	2	U	Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
14 kap 5 §	26.40	8	C	Anläggning för tillverkning av glasfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
14 kap 6 §	26.50-i	11	B	Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en 1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram per kubikmeter.
14 kap 7 §	26.51	11	B	Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
-	26.5101	3	U	Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
14 kap 8 §	26.60	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
-	26.6001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
				Cement, betong, kalk, krita och gips
14 kap 9 §	26.70-i	27	A	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
-	26.7001	4	U	Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
14 kap 10 §	26.80	27	B	Anläggning för tillverkning av cement. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
14 kap 11 §	26.90-i	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
14 kap 12 §	26.100	8	C	Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
-	26.10001	3	U	Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
14 kap 13 §	26.110	6	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
-	26.11001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
14 kap 14 §	26.120	9	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	26.12001	3	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.
				Andra mineraliska produkter
14 kap 15 §	26.130-i	15	B	Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.
14 kap 16 §	26.140	15	B	Anläggning för behandling eller omvandling av asbest. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
14 kap 17 §	26.150		C	Asfaltverk eller oljegrusverk 1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	26.150-1	8		- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
	26.150-2	7		- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
-	26.15001	1	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
14 kap 18 §	26.160	5	C	Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
14 kap 19 §	26.170-i	10	B	Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
	26.17001	5	U	Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
14 kap 20 §	26.180	7	C	Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
				STÅL OCH METALL
15 kap 1 §	27.10-i		A	Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per kalenderår.
	27.10-i1	29		- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i2	24		- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per kalenderår.
	27.10-i3	16		- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per kalenderår.
	27.10-i4	14		- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen överstiger 21 900 ton per kalenderår.
15 kap 2 §	27.20		A	Anläggning för att 1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.20-1 27.20-2	18 16		2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §. - Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår. - Högst 50 000 ton per kalenderår.
15 kap 3 §	27.25-i 27.25-i1 27.25-i2	 26 20	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per kalenderår. - Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår - Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per kalenderår.
15 kap 4 §	27.26-i	20	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda värmeeffekten är mer än 20 megawatt.
15 kap 5 §	27.27-i 27.27-i1 27.27-i2 27.27-i3 27.27-i4 27.27-i5 27.27-i6	 16 14 10 7 16 14	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår. - Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m ³ men högst 10 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.27-i7	10		100 m ³ men högst 1 000 m ³ process- eller sköljvatten. - Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m ³ process- eller sköljvatten.
	27.27-i8	7		
15 kap 6 §	27.31	12	A	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
15 kap 7 §	27.32		B	Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
	27.32-1	13		- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	27.32-2	10		- Högst 20 000 ton per kalenderår.
15 kap 8 §	27.40-i		B	Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
	27.40-i1	12		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i2	11		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
	27.40-i3	9		- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
	27.40-i4	7		- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
15 kap 9 §	27.50		B	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
	27.50-1	9		- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-2	8		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-3	7		- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
	27.50-4	7		- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
15 kap 10 §	27.60	3	C	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
-	27.6001	1	U	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
15 kap 11 §	27.70-i		A	
	27.70-i1	26		Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
	27.70-i2	18		Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
	27.70-i3	11		- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i4	10		- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i5	24		- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i6	14		- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i7	11		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
	27.70-i8	10		- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
				- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
				- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
15 kap 12 §	27.80-i	9	B	Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
15 kap 13 §	27.100-i		A	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.100-i1	27		- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår. - Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
	27.100-i2	23		
	27.100-i3	18		
-	27.10001	4	U	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
15 kap 14 §	27.101-i		B	I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår. - Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.
	27.101-i1	21		
	27.101-i2	19		
15 kap 15 §	27.110		B	Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast avser gjuterier. - Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter. - Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
	27.110-1	11		
	27.110-2	9		
15 kap 16 §	27.120		B	Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 11–15 §§. Tillståndsplikten gäller inte gjuterier. - Mer än 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. - Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.120-1	26		
	27.120-2	21		
	27.120-3	13		
	27.120-4	9		
15 kap 17 §	27.130		B	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. - Mer än 20 000 ton per kalenderår. - Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	27.130-1	22		
	27.130-2	14		

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	27.130-3	11		- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	27.130-4	9		- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
	27.130-5	8		- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	27.130-6	7		- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
15 kap 18 §	27.140	4	C	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
-	27.14001	1	U	Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
				METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
16 kap 1 §	28.10-i		B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 30 kubikmeter.
	28.10-i1	13		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i2	11		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i3	8		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.10-i4	7		- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 2 §	28.20		B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om 1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
	28.20-1	12		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-2	9		- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-3	7		- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.20-4	7		- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
16 kap 3 §	28.25		C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. Anmälningssplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. -om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. -om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.25-1	4		
	28.25-2	2		
16 kap 4 §	28.30		B	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod. - Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.30-1	12		
	28.30-2	9		
	28.30-3	8		
	28.30-4	7		
16 kap 5 §	28.40	4	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
-	28.4001	1	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
16 kap 6 §	28.50		B	Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. - Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-1	12		

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	28.50-2	9		- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-3	7		- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-4	5		- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
	28.50-5	9		- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-6	7		- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-7	5		- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
	28.50-8	4		
16 kap 7 §	28.71	1	C	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är anmälningsspliktig enligt 10 §.
-	28.7101	1	U	Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
16 kap 8 §	28.80	9	B	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår Tillståndssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndsspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 9 §	28.90	7	C	Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndsspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
16 kap 10 §	28.95		C	Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndsspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår. - Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. - Anläggning för produktion som omfattas av högst två

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	28.95-1	6		punkter ovan.
	28.95-2	4		
-	28.9501	1	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
				ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 §	31.10	26	A	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 §	31.20	15	B	Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 §	31.30	5	C	Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
17 kap 4 §	31.40-i	28	A	Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
17 kap 5 §	31.50	28	A	Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 §	31.60	7	C	Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
				METALLBEARBETNING
				Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §	34.10	7	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
-	34.1001	2	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
18 kap 2 §	34.20	4	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
				Motorfordon
18 kap 3 §	34.30		B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-1	28		- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-2	24		- Fler än 100 000 motorfordon men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-3	20		- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-4	12		- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
	34.30-5	24		- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-6	16		- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
	34.30-7	10		- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
18 kap 4 §	34.40	9	C	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.
-	34.4001	3	U	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller 2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
				Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap 5 §	34.50	9	C	Anläggning för 1. tillverkning av järnvägsutrustning, 2. tillverkning av flygplan, eller 3. reparation av flygplan.
				Maskinell metallbearbetning
18 kap 6 §	34.60	22	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
18 kap 7 §	34.70		B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	34.70-1	16		Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.70-2	14		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter. - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
18 kap 8 §	34.80		C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller 10§. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
	34.80-1	9		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
	34.80-2	6		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
	34.80-3	4		- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
-	34.8001	1	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
				Gas- och oljeplattformar
18 kap 9 §	35.10	28	A	Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte provas enligt 11 kap. miljöbalken.
-	35.1001	18	U	Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd.
				Skeppsvarv
18 kap 10 §	35.20	4	C	Skeppsvarv.
				FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 1 §				Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
19 kap 2 §	39.10-i	19	B	Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla, rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.
19 kap 3 §	39.15		B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §. Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.
	39.15-1	17		- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-2	15		- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, - 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-3	14		- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel, - 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-4	17		- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-5	15		- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
	39.15-6	17		- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	39.15-7	15		
19 kap 4 §	39.30	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan yt rengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 5 §	39.35	5	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
19 kap 6 §	39.50		C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
	39.50-1	8		- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-2	8		- 2. Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
	39.50-3	6		- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	39.5001	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
-	39.5002	4	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
-	39.5003	3	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5004	1	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.
				HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER
20 kap 1 §	39.60		B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	39.60-1	16		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2	12		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-3	8		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 2 §	39.70	6	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				"akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtotoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtotoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	39.7001	1	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könseller kategori 1A”, ”mutagenitet i könseller kategori 1B”, ”mutagenitet i könseller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
20 kap 3 §	39.80	7	B	Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	39.8001	1	U	Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap 4 §	39.90	3	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
-	39.9001	1	U	Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
				GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
21 kap 1 §				Med <i>avfall</i> och <i>farligt avfall</i> avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				(2011:927).
				Anaerob biologisk behandling
21 kap 2 §	40.01	11	B	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
21 kap 3 §	40.02	7	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
				Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
21 kap 4 §	40.05-i	15	B	Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
21 kap 5 §	40.15	11	B	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2 §.
21 kap 6 §	40.20	7	C	Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
				Kärnkraft
21 kap 7 §	40.30		A	Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.
				Förbränning
21 kap 8 §	40.40-i 40.40-i1 40.40-i2	24 12	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt. - Gasturbin.
21 kap 9 §	40.50-i 40.50-i1 40.50-i2	17 12	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 megawatt. - Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
21 kap 10 §	40.51	11	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
21 kap 11 §	40.60		C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är anmälningsspliktig enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott.
	40.60-1	5		- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-2	3		- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
	40.60-3	5		- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
-	40.6001	2	U	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
21 kap 12 §	40.70	9	C	Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
				Vindkraft
21 kap 13 §	40.90	4	B	Verksamhet med 1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
21 kap 14 §	40.95	3	B	Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 §.
21 kap 15 §	40.100	2	C	Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
-	40.10001	1	U	Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.
				Värme- och kylanläggningar
21 kap 16 §	40.110	7	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 17 §	40.120	3	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
-	40.12001	1	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
				VATTENFÖRSÖRJNING
-	41.9001	6	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-	41.9002	4	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer.
-	41.9003	2	U	Vattenverk för högst 5 000 personer.
				AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 §	45.10		A	Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				anläggningsplatsen.
				FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 §	50.10		C	Anläggning för tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-1	8		- Tvättning av 1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.10-2	7		- Tvättning av 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår..
-	50.1001	4	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1002	2	U	Anläggning för tvättning av 1. fler än 250 personbilar per kalenderår, 2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
-	50.1003	1	U	Anläggning för tvättning av 1. högst 250 personbilar per kalenderår, 2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
23 kap 2 §	50.20		C	Anläggning där det per kalenderår hanteras 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 2. mer än 1 miljon normal kubikmeter gas avsedd som motorbränsle. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
	50.20-1	7		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-2	5		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.20-3	4		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	50.20-4	5		- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
-	50.2001	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
-	50.2002	1	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
-	50.2003	2	U	Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-	50.2004	1	U	Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-	50.2005	1	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för motorfordon.
				HAMNAR OCH FLYGPLATSER
				Hamnar
24 kap 1 §	63.10		B	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Tillståndsplikten gäller inte 1. hamn för Försvarsmakten, eller 2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
	63.10-1	29		- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-2	24		- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
	63.10-3	18		- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
	63.10-4	12		- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
	63.10-5	8		- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
	63.10-6	7		- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
	63.1001	4	U	Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på högst 1 350. Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
24 kap 2 §	63.20	7	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten. Anmälningssplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
-	63.2001	4	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
-	63.2002	3	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2003	2	U	Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2004	1	U	Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2005	1	U	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
				Flygplatser
24 kap 3 §	63.30		A	Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter. Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	63.30-1	28		- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-2	20		- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
	63.30-3	16		- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
	63.30-4	10		- Högst 5 000 landningar per kalenderår.
24 kap 4 §	63.40	13	B	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
-	63.4001	4	U	Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
24 kap 5 §	63.50	4	C	Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningssplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
-	63.5001	1	U	Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
				Annan trafikinfrastruktur
-	63.10001	26	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner ¹ fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10002	19	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner ² fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10003	16	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner ³ fordonskilometer per kalenderår.
-	63.10004	1	U	Parkering
-	63.10101	19	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-	63.10102	13	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-	63.10103	8	U	Övriga spåranläggningar.
				LABORATORIER
25 kap 1 §	73.10	7	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter. Anmälningssplikten gäller inte laboratorier som 1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, 2. är tillstånds- eller anmälningsspliktiga enligt 13 kap.

¹ Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn

² Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn

³ Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				miljöbalken, eller 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsskyldiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
-	73.1001	7	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-	73.1002	2	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
	73.1003	1	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
				TANKRENGÖRING
26 kap 1 §	74.10		B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”. - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår. - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	74.10-1	9		verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
	74.10-2	7		
26 kap 2 §	74.20	6	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
				HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 §	85.10	9	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
-	85.1001	6	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
27 kap 2 §	85.20	5	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
-	85.3001	1	U	Tandläkarmottagning.
	85.4001	1	U	Djursjukhus och liknande
				RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 §	90.10		B	Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter. - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter. - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. - mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
	90.10-1	20		
	90.10-2	16		
	90.10-3	12		
28 kap 2 §	90.11		B	Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
	90.11-1	20		- Anslutning av fler än 100 000.
	90.11-2	16		- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
	90.11-3	12		- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.
28 kap 3 §	90.15-i	16	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
28 kap 4 §	90.16		C	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.16-1	8		-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
	90.16-2	7		- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
-	90.2001	6	U	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
-	90.2002	5	U	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
	90.2003	1	U	Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm
				AVFALL
29 kap 1 §				Med <i>avfall</i> , <i>återvinna avfall</i> , <i>förbereda avfall för återanvändning</i> , <i>materialåtervinna avfall</i> , <i>bortskaffa avfall</i> , <i>samla in avfall</i> och <i>uttjänt bil</i> avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
29 kap 2 §				Med <i>farligt avfall</i> och <i>deponering</i> avses i detta kapitel detsamma som i avfallsförordningen (2011:927).
29 kap 3 §				Med <i>inert avfall</i> avses i detta kapitel detsamma som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
29 kap 4 §				Med <i>förbränningsanläggning</i> och <i>samförbränningsanläggning</i> avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
				Förbränning
29 kap 5 §	90.180-i		A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.180-i1	31		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i2	28		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.180-i3	20		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 6 §	90.181-i		A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.181-i1	31		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i2	28		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.181-i3	20		- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 7 §	90.190	10	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 8 §	90.191	10	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 9 §	90.200-i	26	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 10 §	90.201-i	26	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 11 §	90.210-i	20	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 12 §	90.211-i	20	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
29 kap 13 §	90.212-i	13	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 14 §	90.213-i	13	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
29 kap 15 §	90.220		B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
	90.220-1	10		- Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.220-2	8		1 000 ton per kalenderår.
	90.220-3	7		
29 kap 16 §	90.221		B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
	90.221-1	10		
	90.221-2	8		
	90.221-3	7		
29 kap 17 §	90.230	3	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
-	90.23001	2	U	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Punkten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
				Deponering
29 kap 18 §	90.271		B	Uppläggning av muddermassa 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2. i större mängd än 1 000 ton. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
	90.271-1	10		
	90.271-2	7		
29 kap 19 §	90.281	3	C	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken endast är ringa.
-	90.28001	1	U	Uppläggning av snö från gatuhållning.
29 kap 20 §	90.290-i	26	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
29 kap 21 §	90.300-i		B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.
	90.300-i1	15		- Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.300-i2	10		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	90.300-i3	8		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 22 §	90.310		B	Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.
	90.310-1	12		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-2	9		- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
	90.310-3	7		- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
29 kap 23 §	90.320-i		A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.
	90.320-i1	32		- Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i2	29		- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
	90.320-i3	26		- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
29 kap 24 §	90.330-i	18	B	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 25 §	90.340		B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
	90.340-1	12		- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
	90.340-2	7		- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 26 §	90.341	3	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101	1	U	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
				Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
29 kap 27 §	90.381	6	B	1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.
29 kap 28 §	90.383	6	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.
29 kap 29 §	90.391	4	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning
				Biologisk behandling
29 kap 30 §	90.161	7	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
29 kap 31 §	90.171		C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.171-1	5		mängden är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
	90.171-2	4		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	90.171-3	3		- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
-	90.17001	1	U	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
				Animaliskt avfall
29 kap 32 §	90.241-i		B	Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.
	90.241-i1	16		- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.
	90.241-i2	10		- behandla mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton animaliskt avfall.
29 kap 33 §	90.251	10	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
				Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 34 §	90.131		B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
	90.131-1	11		- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-2	10		- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-3	9		- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
	90.131-4	8		- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats. - Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.131-5	7		
29 kap 35 §	90.141	1	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
				Uppgrävda massor
29 kap 36 §	90.361	8	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
29 kap 37 §	90.370	1	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månaders period och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
				Konvertering av smittförande avfall
29 kap 38 §	90.382	1	C	Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
				Avvattning
29 kap 39 §	90.375	7	C	Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton
				Mekanisk bearbetning och sortering
29 kap 40 §	90.100		B	Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning. Tillståndsplikten gäller inte 1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §. - Den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
	90.100-1	20		
	90.100-2	12		
29 kap 41 §	90.110		C	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. - Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår. - Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsändamål
	90.110-1	8		
	90.110-2	7		
	90.110-3	1		

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 42 §	90.70		B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
	90.70-1	11		- Den hanterade avfallsmängden är mer än 75 000 ton per kalenderår.
	90.70-2	10		- Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
29 kap 43 §	90.80	6	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
-	90.8001	1	U	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
				Elavfall
29 kap 44 §	90.90	6	C	Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. Anmälningssplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
				Uttjänta fordon
29 kap 45 §	90.119		B	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningsspliktig enligt 46 § 2.
	90.119-1	14		- Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
	90.119-2	8		- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 46 §	90.120	6	C	Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
				Förberedelse för återanvändning
29 kap 47 §	90.29	1	C	Förbereda avfall för återanvändning
				Lagring som en del av att samla in avfall
29 kap 48 §	90.30		B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.30-1	11		-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton i andra fall.
	90.30-2	9		-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.
	90.30-3	8		-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.
29 kap 49 §	90.40	6	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
-	90.4001	2	U	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
	90.4002	2	U	Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
29 kap 50 §	90.50		B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
	90.50-1	12		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton
	90.50-2	11		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
	90.50-3	9		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
	90.50-4	8		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
				- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.50-5	6		2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
29 kap 51 §	90.60	3	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
	90.6001	1	U	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 200 kilogram i andra fall.
				Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
29 kap 52 §	90.454-i	26	A	Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.
29 kap 53 §	90.455	26	A	Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar. Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
29 kap 54 §	90.457	17	A	Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.
29 kap 55 §	90.458	20	B	Underjordsförvara icke-farligt avfall
				Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
29 kap 56 §	90.408-i	12	B	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
				Fartygsåtervinning
29 kap 57 §	90.451	30	A	Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.
				Radioaktivt avfall
29 kap 58 §	90.460	24	A	Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller lagra radioaktivt avfall.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
29 kap 59 §	90.470	24	A	Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
				Lagring och avskiljning av koldioxid
29 kap 60 §	90.480	32	A	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
29 kap 61 §	90.485	27	B	Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som är planerad att lagras är högst 100 000 ton
29 kap 62 §	90.500-i	27	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
29 kap 63 §	90.510	27	B	Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §
29 kap 64 §	90.520	6	C	Börning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
				Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
29 kap 65 §	90.406-i	14	B	Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
29 kap 66 §	90.405-i	12	B	Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning 4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
29 kap 67 §	90.435-i		A	Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
	90.435-i1 90.435-i2 90.435-i3	32 28 17		4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer 8. omräffinerig eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf. - Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 68 §	90.410	24	A	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 69 §	90.420 90.420-1 90.420-2 90.420-3 90.420-4 90.420-5	 20 14 10 8 7	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
29 kap 70 §	90.430	3	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
29 kap 71 §	90.440		A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.440-1	32		- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-2	28		- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
	90.440-3	17		- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
29 kap 72 §	90.450		B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.450-1	15		- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår
	90.450-2	12		- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår
	90.450-3	8		- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
				SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1 §	92.10	7	B	Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
30 kap 2 §	92.20		C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
	92.20-1	5		- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-2	4		- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
	92.20-3	2		- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
-	92.2001	1	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
				kalenderår.
30 kap 3§	92.30	4	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
-	92.10001	6	U	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-	92.10002	4	U	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-	92.10003	2	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
				TEXTILT VÄTTERIER
31 kap 1 §	93.10	5	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsskyldigheten gäller inte om 1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndsskyldigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller 2. verksamheten är anmälningsskyldig enligt 19 kap. 4 §.
-	93.1001	4	U	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndsskyldigt enligt 90.10.
-	93.1002	1	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn.
				BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 §	93.20	7	B	Krematorium.
				ÖVRIGA MILJÖFÄRLIGA VERKSAMHETER
				Lackering m.m.
-	100.1001	6	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-	100.1002	3	U	Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
				Hantering av brom- eller fluorkarboner
-	101.1001	6	U	Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1002	3	U	Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1003	1	U	Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1004	7	U	Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1005	3	U	Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-	101.1006	1	U	Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
				HÄLSOSKYDDSVÄRSAMHETER⁴
				Utbildningsverksamhet och liknande
-	200.10-2	5	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än 50 elever.
-	200.10-3	4	C	Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50 elever.

⁴ Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.

Lagrum i MPF	VK/ KK	AK	PN	Beskrivning
-	200.10-4	4	C	Internationell skola.
-	200.10-5	4	C	Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
-	200.10-6	4	C	Förskola.
-	200.10-7	1	C	Förskoleklass, öppen förskola.
-	200.10-8	1	U	Familjedaghem.
				Samlingslokaler och liknande
-	200.20-1	1	U	Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
-	200.20-2	1	C	Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
-	200.20-3	1	U	Fritidsgård och liknande.
				Skönhetsvård och liknande
-	200.30-1	2	U	Solarium.
-	200.30-2	1	U	Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-	200.30-3	1	U	Frisersalong.
				Vård och hälsa
-	200.40-1	4	U	Lokaler för vård ⁵ eller annat omhändertagande >5 boende.
-	200.40-2	2	C	Fotvård.
-	200.40-3	3	C	Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
-	200.40-4	2	U	Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-	200.40-5	1	U	Övriga alternativa behandlingar.
				Idrott och liknande
-	200.50-1	4	U	Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-	200.50-2	3	C	Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
-	200.50-3	3	U	Strandbad.
				Boende
-	200.60-1	6	U	Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-2	5	U	Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-3	4	U	Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-4	3	U	Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde.
-	200.60-5	4	U	Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
-	200.60-6	3	U	Camping/stuganläggning.
-	200.60-7	1	U	Bed & breakfast.
-	200.60-8	3	U	Övrigt tillfälligt boende.
				Förvaring av djur
-	200.70-1	1	U	Lokaler för förvaring av djur.

⁵ Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.

Taxebilaga 3, Risk- och erfarenhetsbedömning (inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid)

Årlig tillsynstid

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.

Riskbedömning

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala riskpoängssumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng, placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.

För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunens taxa. För hälsoskyddsverksamheter sker reduktion på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extra riskpoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom företaget.

Erfarenhetsbedömning

Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. **För att en sådan kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål.**

En erfarenhetsbedömning och premiering kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen och premieringen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten.

Avgiftsklass	Riskkolumner ⁶								
	A ⁷	B	0	1	2	3	4	5	6
1	T	T	T	T	2	3	4	5	6
2	T	T	2	3	4	5	6	7	8
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10

⁴ T= Timavgift

⁵ Kolumnerna A och B = se förklaring föregående sida

4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
6	7	8	9	10	12	13	14	16	18
7	9	10	12	14	15	16	17	20	25
8	12	13	16	18	20	21	23	26	30
9	15	17	20	23	25	26	29	33	40
10	18	20	24	27	30	32	35	39	45
11	21	23	28	32	35	37	40	46	55
12	24	26	32	36	40	42	46	52	60
13	27	30	36	41	45	47	52	59	70
14	30	33	40	45	50	53	58	65	75
15	33	36	44	50	55	58	63	72	85
16	36	40	48	54	60	63	69	78	90
17	39	43	52	59	65	69	75	85	100
18	42	46	56	63	70	74	81	91	105
19	45	50	60	68	75	79	86	98	115
20	48	53	64	72	80	84	92	104	120
21	51	56	68	77	85	90	98	111	130
22	54	59	72	81	90	95	104	117	135
23	57	63	76	86	95	100	109	124	145
24	60	66	80	90	100	106	115	130	150
25	66	73	88	99	110	116	127	143	165
26	72	79	96	108	120	127	138	156	180
27	78	86	104	117	130	137	150	169	195
28	84	92	112	126	140	148	161	182	210
29	96	106	128	144	160	169	184	208	240
30	108	119	144	162	180	190	207	234	270
31	120	132	160	180	200	211	230	260	300
32	135	149	180	203	225	237	259	293	340
33	150	165	200	225	250	264	288	325	375

Riskbedömning

Faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng som används:

Faktor och bedömningsgrund	Riskpoäng
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.	
a) Historisk förorening i mark eller byggnad	1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde	1
c) Påverkar miljökvalitetsnorm	1
2. Kemiska produkter	
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen	1
3. Tillägg av riskpoäng	
a) Verksamheten berörs av specialbestämmelser	1
b) Använder ej förnybar energi	1
c) Särskilt transportintensiv verksamhet	1
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför	1-6

ökade risker eller ökat tillsynsbehov	
---------------------------------------	--

Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer

Verksamhetsdel eller liknande	Kriterier	Risk-poäng
Alla typer av verksamheter	Användning av produkter och ämnen som innehåller kemikalier vilka kan tas upp genom inandning eller hudkontakt och då är skadliga för människors hälsa	1
Alla typer av verksamheter	Babysim	1
Alla typer av verksamheter	Bad med högtempererad bassäng	1
Alla typer av verksamheter	Bad med manuell rengöring ⁶	1
Alla typer av verksamheter	Bad med äventyrskaraktär	1
Alla typer av verksamheter	Bassäng, bubbelpool, floating, spa o. dyl.	1
Alla typer av verksamheter	Diatermi	1
Alla typer av verksamheter	Enskilt vatten ⁷	1
Alla typer av verksamheter	Förskola/fritids som extra verksamhet i annan lokal eller verksamhet enligt 38 § FMVH	1
Alla typer av verksamheter	Försäljning av hygieniska och kosmetiska produkter	1
Alla typer av verksamheter	Gym som extra verksamhet	1
Alla typer av verksamheter	Hög musik	1
Alla typer av verksamheter	Nagelvård, nagelskulpturering och liknande	1
Alla typer av verksamheter	Piercing	1
Alla typer av verksamheter	Silikoninjicering	1

⁶ I vissa anläggningar används badanordningar som rengörs manuellt, t.ex. bubbelpooler, badtunnor m.fl. Här ställs krav på särskild kontroll mellan bytena av de badande.

⁷ Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig.

Verksamhetsdel eller liknande	Kriterier	Risk-poäng
Alla typer av verksamheter	Solarium som extra verksamhet	1
Alla typer av verksamheter	Uteservering ¹⁰	1
Alla typer av verksamheter	Verksamhet som bedrivs i bostad eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i bostad	1
Alla typer av verksamheter	Yrkesmässig hygienisk verksamhet som extra verksamhet under samma organisationsnummer	1 per del
Alla typer av verksamheter	Återanvändning av stickande och skärande verktyg ¹¹	1
Camping, stugbyar, strandbad o. dyl., i förekommande fall även andra typer av verksamheter	Användning av torrtoalett	1
Camping, stugbyar samt annan form av boende i grupp (t.ex. logi för bärplockare o. dyl.)	> 25 campingenheter eller stugor/lägenheter	1
Förskola/fritids	> 5 avdelningar	1
Idrottsanläggning	> 3 salar	1
Samlingslokaler	> 200 personer	1
Skolor och undervisningslokaler	> 400 elever	1
Skolor och undervisningslokaler	Gymnastiksal	1
Skolor och undervisningslokaler	Kemi- eller fysiksal	1
Skolor och undervisningslokaler	Kvällsuthyrning	1
Skolor och undervisningslokaler, förskolor samt vård/boende i omsorg	Nära bulleralstrande kommunikationsanläggning, industri eller liknande	1
Skolor och undervisningslokaler	Salar för yrkesinriktad utbildning ¹²	1
Skolor och undervisningslokaler	Slöjdsal	1
Solarium	> 5 bäddar	1
Solarium	Obemannat	1
Strandbad	EU-bad	1
Strandbad	Närhet till dagvattenutsläpp	1
Strandbad	Närhet till utsläpp av avloppsvatten	1
Tillfälligt boende	> 50 bäddar	1
Bed and breakfast	> 10 bäddar	1
Vård/boende i omsorg	Blöjbyten	1
Vård/boende i omsorg	> 5 avdelningar	1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet	> 4 utövare av hygienisk verksamhet under samma organisationsnummer	1

⁸ Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musik- tillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m.

⁹ Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning.

¹⁰ Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, t.ex. snickeri, metallbearbetning o.s.v.

Erfarenhetsbedömning

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor.

Frågor med alternativa svar		Erfarenhetspoäng
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?		
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs		0
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns.		1
c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i obetydlig omfattning		2
d) Rutiner för egenkontroll saknas		3
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket		
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser		0
b) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot vissa, men inte samtliga, tidigare avvikelser		1
c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser		2
3. Värdering av aktuell inspektion		
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen		0
b) Brister upptäcks, men endast smärre ej allvarliga brister, vilka inte kräver återbesök		1
c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid inspektionen av sådan art att de motiverar återbesök		2

Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift

Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för erfarenhetsbedömning.

Erfarenhetspoäng	Resultat
0 – 1	Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift.
2	Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid som den extra kontrollen tar.
3	Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion
4	Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
5	Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
6	Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.
7	Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd inspektion.

Eventuell premiering

Premieringen är inriktad såväl på hur företaget sköter sin egenkontroll och sitt miljöarbete som på faktorer som påverkar klimatet.

Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell premiering:

Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en bedömning av eventuell premiering med ledning av följande frågor.

Frågor med alternativa svar	Premiepoäng
1. Vilken är summan av erfarenhetspoängen under frågorna 1, 2 och 3 i "Checklista för erfarenhetsbedömning"	
a) 0 eller 1 erfarenhetspoäng	2
b) 2 erfarenhetspoäng	0
c) 3 – 7 erfarenhetspoäng	-2
2. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad transportstrategi som man följer?	
a) Ja	1
b) Nej	0
3. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energistrategi som man följer?	
a) Ja	1
b) Nej	0

Premieringssystemets inverkan på den årliga tillsynsavgiften.



- 1) Verksamheten är grundklassad i Avgiftsklass och det antal riskkolumner som riskbedömningen har lett fram till och en årlig tillsynsavgift har fastställts
- 2) Om skäl för premiering finns, ändras verksamhetens ursprungliga placering i riskkolumn genom en stegvis förflyttning åt vänster eller, i vissa fall, höger på följande sätt
 - a. 1 – 2 premiepoäng ger ett kolumnsteg till vänster
 - b. 3 – 4 premiepoäng ger två kolumnsteg till vänster
 - c. En verksamhet kan erhålla högst 2 stegs kolumnförflyttning.
 - d. En verksamhet sparar sina intjänade premiepoäng från tidigare tillsynsbesök och adderar de premiepoäng som det aktuella besöket eventuellt ger upphov till, dock sammanlagt högst 4 premiepoäng.
 - e. Om verksamheten vid något tillfälle, efter att man erhållit premiepoäng och kolumnförflyttning åt vänster, får minuspoäng (orsakas av att man i Erfarenhetssystemet erhåller mer än 2 erfarenhetspoäng) dras dessa ifrån den ihopsamlade premiepoängssumman och verksamheten flyttas ett steg åt höger i riskkolumnerna. Den då nya placeringen får inte vara högre än den som erhöles vid grundklassningen.
 - f. Ett företag som tidigare inte uppnått någon premiepoäng kan inte få förflyttning åt höger i riskkolumnerna.
 - g. Avgiftsnedsättningen träder i kraft vid nästkommande faktureringsstillfälle av den fasta årliga avgiften.

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2019-01-01

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx, Dnr KS 2018/xx
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift



Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	3
Anläggningsavgifter	4
§ 5	4
§ 6	6
§ 7	7
§ 8	8
§ 9	8
§ 10.....	9
§ 11.....	9
§ 12.....	9
§ 13.....	10
Brukningsavgifter	11
§ 14.....	11
§ 15.....	13
§ 16.....	13
§ 17.....	13
§ 18.....	14
§ 19.....	14
§ 20.....	14
§ 21.....	15
§ 22.....	15
Taxans införande	15
§ 23.....	15

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx. och taxan för bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

Ssa, Småskalig spillvatten anläggning

Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt verksamhetsområdet.

Allmän platsmark:

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Ssa, småskalig spillvattenanläggning	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall det erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Utan moms	Med moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	34,67 kr	43,34 kr
d)	En avgift per lägenhet	11 664 kr	14 580 kr
e) *	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	8 853 kr	11 066 kr

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
h)	En avgift per lägenhet	5 832 kr	7 290 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

Avgift enligt 5.1 f), g), h) erläggs endast om verksamhetsområde för enbart Ssa upprättats

5.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa

5.3.1 Begränsningsregel tomtyta

Tomtyteavgift enligt 5.1 c), tas ut intill ett belopp som motsvaras av avgifterna 5.1 a och b) och 5.1 d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 5.1 a och b), 5.1 d) och 5.1 e)

5.4 Lägenheter

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterliga servisledningar fram och upprättas ytterliga förbindelsepunkter, skall det erläggas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b).

Ska det ytterligare installeras anläggningar (Ssa), ska det erläggas avgifter enligt 5.1 f), 5.1 g)

5.6 Ökas fastighetens tomtyta

Ökas fastighetens tomtyta ska det erläggas avgift enligt 5.1 c) och för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Om- eller tillbyggnad

Skär om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall det erläggas avgift enligt 5.1 d) och 5.1 h) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Utan moms	Med moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	60,72 kr	75,90 kr
d) *	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	13 200 kr	16 500 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Anstånd med erläggande av tomtYTEavgift

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtYTEavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtYTEavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b).

6.6 Tomtyta

Ökas fastighets tomtYTE, skall det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtYTE som härrör från fastighet för vilken tomtYTEavgift inte skall anses förut erlagd.

6.7 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet skall det erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:	Bostads-Fastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtyteavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggnad av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet skall det erläggas resterande avgifter enligt följande

Avgift utgår per fastighet med:	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift	6.1 d)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

8.2 Inträder avgiftsskyldighet

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall det erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre

8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en etableringsavgift om **12 %** av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle.

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen

ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster

ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,

då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen

om att ledningar

1. utförts på annat sätt
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen.

13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för avstängning ("proppning") av den gamla servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt

att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för dess inkoppling.

Brukningsavgifter

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet	Utan moms	Med moms
1 * qn 2,5	2 774 kr	3 467 kr
2 * qn 2,5	10 841 kr	13 551 kr
3 * qn 2,5	25 293 kr	31 616 kr
4 * qn 2,5	41 953 kr	52 442 kr
1 * qn 6	13 615 kr	17 018 kr
1 * qn 10	36 114 kr	45 142 kr
2 * qn 10	86 407 kr	108 009 kr

14.1 b)	Utan moms	Med moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	2 774 kr	3 467 kr

14.1 c)	Utan moms	Med moms
en avgift per m3 levererat vatten om	21,45 kr	26,81 kr
uppdaterad enligt index t.o.m. 2017	22,98 kr	28,73 kr

14.1 d)	Utan moms	Med moms
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	651 kr	814 kr

14.1 e)	Utan moms	Med moms
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	333 kr	416 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a), b)	30 %	70 %	-	-
Avgift per m ³	14.1 c)	35 %	65 %	-	-
Dagvattenavgift	14.1 d)	-	-	70 %	30 %
Avgift per 500-tal tomtyta	14.1 e)	-	-	70 %	70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den allmänna avloppsanläggningen och som godkänts av huvudmannen ges möjlighet till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet i permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad och 50 m³/lägenhet för småskalig spillvattenanläggningar (Ssa)

14.4 För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC's föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18.

14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avledds till dagvattennätet (kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften

enligt 14.1 c).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala bruksavgift

Avgift utgår med:	Utan moms	Med moms
en fast avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	2,86 kr	3,60 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska bruksavgift betalas enligt 14.1 b) fast årsavgift.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 V, S, Df och Dg angivna ändamål betalas del av den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 b)	30 %	70 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen avgifter för följande tjänster:

- Nedtagning av vattenmätare
- Uppsättning av vattenmätare
- Avstängning av vattentillförsel
- Påsläpp av vattentillförsel
- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
- Undersökning av vattenmätare
- Länsning av vattenmätarbrunn
- Förgävesbesök
- Tömning av tank vid felanvändning (Ssa)

Avgifternas storlek utgår från vid varje tillfälle gällande avtal mellan huvudmannen och driftentreprenören.

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 %.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14§ och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med

anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Brukningsavgifter uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index.
~~Huvudmannen har rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.~~

Taxans införande

§ 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft **2019-01-01.**

De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

§ 26

MN 2018/17

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande ändringar:

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inom Trosa kommun kompletteras med avgift för ansökan vid en mindre förändring i ett redan befintligt serveringstillstånd som exempelvis ändring av serveringsyta med 2000 kr

Ärendet

Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Trosa kommun reviderades senast av kommunfullmäktige 2017-09-20.

En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ansökan om förändring av serveringsytan inkom till miljökontoret. Ansökan krävde endast en mindre utredning samt upprättande av ett nytt beslut. Enligt gällande taxa kostar en ändring av serveringstillståndet 5000 kronor, vilket inte är rimligt att debitera om det gäller mindre förändringar. Vid sådana ansökningar är det mer rimligt att debitera 2000 kr.

Andra exempel på typer av ärenden som endast kräver en mindre utredning är ändring gällande ordningsvakter och anmälan om tillägg av alkoholtyp.

Enligt kommunallagen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från Susanne Wase Smit, miljöchef 2018-08-30.
- Förslag till reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande ändringar:

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen inom Trosa kommun kompletteras med avgift för ansökan vid en mindre förändring i ett redan befintligt serveringstillstånd som exempelvis ändring av serveringsyta med 2000 kr

Ärendet

Taxan för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Trosa kommun reviderades senast av kommunfullmäktige 2017-09-20.

En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ansökan om förändring av serveringsytan inkom till miljökontoret. Ansökan krävde endast en mindre utredning samt upprättande av ett nytt beslut. Enligt gällande taxa kostar en ändring av serveringstillståndet 5000 kronor, vilket inte är rimligt att debitera om det gäller mindre förändringar. Vid sådana ansökningar är det mer rimligt att debitera 2000 kr.

Andra exempel på typer av ärenden som endast kräver en mindre utredning är ändring gällande ordningsvakter och anmälan om tillägg av alkoholtyp.

Enligt kommunallagen får inte kommuner ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

Bilaga

Förslag till reviderad taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel
inom Trosa kommun och lagen om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Reviderad av:	Kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § X,
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
1 § Tillsynsavgifter	2
2 § Timtaxa	2
3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn.....	2
4 § Debitering av taxa.....	2
5 § Nedsättning av taxa	2
6 § Revidering av taxa	2
7 § Rutiner för ansökningsavgifter	2
Tillstånd och tillsynsavgifter.....	3
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)	3
Årlig tillsynsavgift	4
Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel och folköl	4

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsavgifter

Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobak, folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria läkemedel till konsument eller den som har/ansöker om serveringstillstånd (lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare § 46, tobakslagen 19b §, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 17 §, alkohollagen 8 kap 10 §).

2 § Timtaxa

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1050 kronor** per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn

För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.

4 § Debitering av taxa

Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på föregående års omsättning debiteras före utgången av maj månad.

5 § Nedsättning av taxa

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Revidering av taxa

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräkningsindex är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår).

7 § Rutiner för ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.

Tillstånd och tillsynsavgifter

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten	12 000 kronor
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg uppges i ansökan).	6 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	4 000 kronor
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap (En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1000 kr för ansökan + 500 kr / tillfälle
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd	5 000 kronor
Ansökan om eller ändring av uteservering	3000 kronor
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande tillstånd, ex ändrad serveringsyta	2000 kronor
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd	5 000 kronor
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet	5 000 kronor
Anmälan om egenkryddat brännvin	1 000 kronor
Kunskapsprovskrivning, första gången	Inkl i ord. taxa för serveringstillstånd
Kunskapsprovskrivning, andra gången	1 500 kronor
Kunskapsprovskrivning, tredje gången	1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd för provsmakning	3 000 kronor

Stadigvarande tillstånd för provsmakning	5 000 kronor
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman	1 000 kronor
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %	5 000 kronor
Ändring av delägare i bolag 50% eller över	12 000 kronor
Pausservering per tillstånd (Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1 500 kronor
Pausservering kunskapsprovskrivning	1 000 kronor

Årlig tillsynsavgift

Fast avgift för serveringstillstånd per år	2 400 kronor
--	---------------------

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker

Omsättning 0 – 99 999 kr	2 000 kronor
Omsättning 100 000 – 499 999 kr	3 000 kronor
Omsättning 500 000 – 999 999 kr	5 000 kronor
Omsättning >1 000 000 kr	8 000 kronor

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter den 1 mars	1 handläggnings- timmar
---	------------------------------------

Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och folköl

Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök vartannat år som ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra offentlig kontroll.

En produktkategori	2 000 kronor / år
Två produktkategorier	3 000 kronor / år
Tre produktkategorier	3 500 kronor / år
Fyra produktkategorier	4 000 kronor / år

Extra offentlig kontroll timdebitering

1 050 kronor / tim

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Antagen av:

Dokumentkategori:

Dokumenttyp:

Innehållsförteckning

Bakgrund	2
Avgifter	2
Elektroniska kopior	2
Papperskopior	2
Avskrift	2
Ljudupptagning	2
Videoupptagning	2
Andra medier	2
Fax	3
Porto	3

Bakgrund

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en kommun eller ett kommunalt bolag. När någon önskar en kopia av en allmän handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. För att nämnder och bolag ska kunna ta ut avgifter som inte är särskilt föreskrivna i lag krävs att kommunfullmäktige har fastställt en taxa. Taxan ska tillämpas av samtliga kommunens nämnder och de kommunala bolag som enligt OSL 2 kap § 3 ska tillämpa tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar.

Avgifter

Avgifter för beställning av kopior och avskrifter av allmänna handlingar följer Avgiftsförordningens (1992:191, §§ 15-17) rekommendationer för avgiftsuttag.

Elektroniska kopior

Dokument som redan är elektroniskt lagrade och översänds som digitala kopior ska tillhandahållas utan kostnad.

Papperskopior

A4 och A3 format

Upp till 9 sidor: ¹ingen avgift

10 sidor: 50 kronor, för varje sida därutöver 2 kr/sida

~~Större än A4 och A3 format~~

~~Upp till 9 sidor: 6 kronor/sida~~

~~10 sidor: 60 kronor, för varje sida därutöver 4 kr/sida~~

Kopiering av dubbelsidig sida räknas som två sidor vid avgiftsuttag.

Avskrift

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 90-125 kr/per påbörjad fjärdedels timme.

Ljudupptagning

Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kr/media

Videoupptagning

Kopia av videobandsupptagning: 600 kr/media

Andra medier

Kopia på foto, karta, ritning eller motsvarande på usb-minne eller cd/dvd: kostnad för lagringsmedium

Kopia på videoupptagning, ljudupptagning eller mikrofilm: 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme (15 min).

Fax

Översändelser av kopior av allmänna handlingar via fax följer prislista för papperskopior.

Porto

Om handlingen skickas med post, bud eller liknande förmedling ska ersättning tas ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan kostnad som uppstår.

REVIDERAD FRAMTIDSBUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2019 MED PLAN 2020-2021

FULLMÄKTIGE 2018-11-28



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I TROSA KOMMUN

FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD
KOMMUN

REVIDERING AV SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET 2019

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG GÄLLANDE TROSA KOMMUN 2019 MED PLAN 2020-2021 PRESENTERADES I JUNI 2018. SVERIGE, SÖRMLAND OCH TROSA HAR SEDAN HÅLLIT ALLMÄNNA VAL OCH EFTER FÖRHANDLINGAR MED DEN VINNANDE ALLIANSMAJORITETEN I TROSA HAR SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET REVIDERATS.

Trosa kommun växer befolkningsmässigt betydligt snabbare än det befolkningsantal som den presenterade budgeten i juni 2018 påvisade. Det innebär att den reviderade budgeten nu beräknas på en befolkning den 1 november 2018 på 13 248 personer. Sveriges kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos från september 2018 ligger också med i den reviderade budgeten.

Trosa kommun erhåller nu för tredje året också bidrag för en ökande befolkning på hela 11 miljoner 646 tusen kronor. Dessa medel kommer att behövas för att möta de ökade behoven hos både de äldre och de yngre och i samband med budgetbeslutet föreslås de att öronmärkas för 2020. De ökade demografiska utmaningarna som vi har framför oss samt kommunens vikande skattekraft innebär att kommunen bör ha en beredskap för detta. Socialdemokraterna har i sin investeringsbudget motvilligt anslagit också nya investeringsmedel för Safiren. Detta för att vi tycker det är viktigt att verksamheten skall kunna bedrivas även om denna kostnad borde vara ett garanti ärende.

Förra året justerades kommunens internhyresmodell men nu behövs också justeringar avseende interräntan som höjs från 1,5 % till 1,7 %.

Socialdemokraterna väljer också fortsatt att investera i människor och har 1 miljon kronor i en social fond vars syfte är att bygga tillit och samverkan. 500 000 fördelas ur fonden till vård och omsorgsnämnden för att bygga tillit i form av en "FixarMalie/FixarSara".

Dessutom har Socialdemokraterna tidigare givit förutsättningar för ett större handlingsutrymme till vård och omsorgsnämnden i förstärkt egen buffert.

Socialdemokraterna vill fortsatt göra en genomlysning av kommunens taxor och avgifter. Vi står nu åter inför avgiftshöjningar och det är viktigt att våra medborgare får tydligare förståelse för vad olika servicenivåer innebär för kollektivets taxor bland annat.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta anta följande kompletteringar till Socialdemokraternas budgetförslag från juni 2018

att skattenettet 2019-2021 revideras enligt SKL:s skatteprognos per september 2017 och med en ökning av befolkningen 1 november 2018 till 13 248 invånare.

att fastställa investeringsbudgeten för 2019 enligt bilaga 3 som ersätter socialdemokraternas investeringsbudget från juni 2018.

att fastställa pengbelopp för grundskola/förskola samt skolbarnomsorg enligt bilaga 4.

att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende.

Att uppdra till kommunstyrelsen att fördela 500 000 ur sociala investeringsfonden till vård och omsorgsnämnden.

att med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd utbetala partistöd för perioden 2019-01-01- 2019-12-31 enligt följande:

Parti	Antal mandat	Grundstöd	Mandatstöd (inkl. utbildningsstöd)	Totalt partistöd
Moderaterna	14	20 000	280 000	300 000
Centerpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Folkpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Kristdemokraterna	1	20 000	20 000	40 000
Socialdemokraterna	8	20 000	160 000	180 000
Miljöpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Vänsterpartiet	2	20 000	40 000	60 000
Sverigedemokraterna	4	20 000	80 000	100 000
Totalt	35	160 000	700 000	860 000

1. **att** anta taxan för livsmedelslagen, miljöbalken och strålskyddslagens tillämpningsområde fastställs enligt bilaga 5
2. **att** anta vatten och avloppstaxa enligt bilaga 6.
3. **att** anta taxorna för tillstånd
4. **att** kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk beredning för översyn av kommunens avgifter och taxor.

BILAGOR:

bilaga 1 - Socialdemokraternas resultatbudget 2018-2020

bilaga 2 - Socialdemokraternas driftbudget 2019

bilaga 3 - Socialdemokraternas investeringsbudget 2019

bilaga 4/ Socialdemokraternas Peng-belopp för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, hemtjänst, särskilt boende samt hyrespeng avseende förskola och skola.

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	13 248	13 493	13 729
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60
Budgetberedning	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Skatteprogn sept 18	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad	-552 586	-566 895	-562 247	-619 970	-657 232	-687 322	-716 037
Medfinansiering statlig infrastruktur, 40 öre		-10 000	-15 056	-10 000	-11 345	-11 727	-12 198
Sociala investeringar					-500	-1 000	-1 000
Nettobesp. 2018-19 med 3 + 3 mkr ingår ovan						3 000	3 000
Tänk efter före-peng				0	-4 900	-4 900	-4 900
Avskrivningar	-42 803	-43 360	-41 817	-44 060	-43 948	-46 648	-49 348
Central buffert	0	-14 300	-20 716	-14 600	-13 700	-14 100	-14 500
Verksamhetens nettokostnad	-595 389	-634 555	-639 836	-688 630	-731 625	-762 697	-794 983
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	672 147	694 328	721 406
Slutavräkning skatt	-1 979	-3 727	-1 882	-2 266			
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	74 520	83 360	92 465
Kostnadsutjämningsavgift	-24 058	-29 195	-26 390	-31 706	-32 012	-32 604	-33 174
Regleringspost	-412	110	-2 727	-675	1 369	3 112	-443
Utjämning LSS	-13 601	-9 727	-10 049	-8 869	-14 518	-14 786	-15 045
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 421	2 606	2 606	4 455	6 240	8 910
Generellt bidrag flyktingvariabel		0	2 787	3 394	3 076	1 850	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn			8 954	13 937	11 646	4 327	3 844
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	29 329	29 329	29 329
Skattenetto	606 911	653 352	673 454	714 425	750 012	775 156	807 292
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	2 500	2 500	2 500
Finansiella kostnader	-4 479	-11 700	-3 184	-11 700	-8 350	-10 200	-13 200
Årets resultat	10 529	8 597	33 665	16 595	12 537	4 759	1 609
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan			-15 954	8 954	16 729	11 646	4 327
Öronmärkn utj befolkningsökning				-13 937	-11 646	-4 327	-3 844
Öronmärkning "byggbonus" 2017				3 000			
Balanskravsresultat	10 529	8 597	17 711	14 612	17 620	12 078	2 092
Resultatmål 2 % skattenetto	1,7%	1,3%	5,0%	2,3%	1,7%	0,6%	0,2%

DRIFTBUDGET

	Budget 2018	Budget 2019
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-72 302	-76 055
Politisk ledning	-9 259	-10 238
Kommunkontor	-46 700	-49 979
Ekoutskottet	-1 744	-2 138
Central buffert	-14 600	-13 700
Humanistisk nämnd	-337 398	-360 966
Barnomsorg o utbildning	-312 320	-331 808
Individ och familjeomsorg	-25 078	-29 159
Kultur- o fritidsnämnd	-38 207	-40 166
Vård- & omsorgsnämnd	-180 118	-193 244
Teknik o service skatt	-30 524	-32 451
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 088	-12 687
Miljönämnd	-1 049	-1 341
Revision	-798	-814
Övr kommungem poster	-28 205	-25 745
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 584	-7 152
Medfin. infrastruktur	-10 000	-11 345
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-2 621	-1 003
Politiska prioriteringar	0	-245
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-700 689	-743 469
Affärsvärd verks	769	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 290	11 844
Skattenetto	714 425	750 012
Finansiella kostnader	-9 200	-5 850
Öronmärkning 2018	11 954	16 729
Öronmärkning 2019	-13 937	-11 646
Totalt inklusive öronmärkta medel	14 612	17 620

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Planerat underhåll fastigheter		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Nytt tak Trosa Vårdcentral	X				
Solceller 280 m ² Taket VC	X				
Renovering Trosa VC	X				
Konvertera VC till fjärrvärme			X		
Reparationer/underhåll Industrigatan		X	X	X	X
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE		X			
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	X
Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö	X				
Solceller Skärgården	X				
Tomtaklints förskola inkl entré	X				
Hasselbacken ytskikt och utemiljö		X			
Utökning förskola/skola		X	X		
Ytrenovering Fornbyskolan		X			
Utemiljö skolgårdar		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Paviljong	X				
Framtidens skärlag		X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet		X	X	X	
Frysrum Tomtaklinskolas kök	X				
Belysningsåtgärder Tomtaklinskolan	X				
Ventilation Tomtaklinskolan		X	X		
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X			
Konvertera Trosa Reningsverk till fjärrvärme	X				
Ombyggnation Alphyddan	X				
Hamnängen		X			
Tillfälligt boende	X				
Reservkraft					X
Gruppbostad LSS				X	
Äldrebostäder utredning			X		
Överordnat styrsystem VA/Fastighet				X	
Summa	18 281	31 700	72 200	61 700	9 200

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fritidsanläggningar					
Planerat underhåll fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Häradsvallen	X	X			
Köp fastigheter på Häradsvallen		X			
Bergärme häradsvallen		X			
Skärlagsvallen		→	X		
Vagnhärads utegym	X				
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet		X			
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Kråmö			X	X	X
Trosa havsbad			X	X	X
Garvaregården				X	X
Sportcentrum Häradsvallen (liten ishall/e-sport)			X		
Ny idrottshall				X	X
Spontanidrottsplats Skärlag inkl.belysning				X	
Skidbacken MTB och parkour			X	X	
Safiren			X		
Solceller Safiren			X		
Utredning ridhus					X
Summa	5 961	7 000	24 400	11 300	46 100

Gator och parker

Planerat underhåll		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utbyte av armaturer	X	X	X	X	X
Belysning trygghet hela kommunen		X	X	X	X
Belysning offentliga miljöer		X			
Julbelysning		X	X	X	X
Belysning Västerljung rondell	X				
Köp av belysningsnätet		X			
Proj Trosaån	X				
Vandringshinder Trosaån			X	X	X
Utredning av kajen utmed Trosaån	X	X			X
Trafiksäkerhet utanför Safiren	X				
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen		X	X	X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärads		X	X		
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X	X			
Lekpark, Safiren o spindelparken	X				
Laddstolpar för elbilar		X	X	X	X
Muddring Tureholmsviken och strandpromenad		X	X	X	X
Hamnen spontning etapp 2 av 3					
Fler parkeringsplatser			X	X	
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station	X		X		
GC-väg infart västra Trosa					X
Anpassning centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				→	X
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)				X	
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)				X	
Lekpark Västra Långagatan					X
Minneslund för sällskapsdjur					X
Väderskydd cyklar resecentrum			X		
Toalett Västra hamnplan					X
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder			X		

<i>Summa</i>	<i>5 235</i>	<i>17 875</i>	<i>21 200</i>	<i>14 600</i>	<i>29 100</i>
TOTALSUMMA	<u>29 477</u>	<u>56 575</u>	<u>117 800</u>	<u>87 600</u>	<u>84 400</u>

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt avgiftsfinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planerat underhåll		X	X	X	X
Investeringsreserv VA			X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Pumpstationer Gunnarstengatan	X	X			
Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna	X				
Renovering Vagnhärad vattentorn	X				
Tofsö	X	→	X		
VA Hamnplan	X				
VA, Hertig Karlsväg			X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)				X	
Överordnat styrsystem VA/fastighet				X	
Utredning reningsverk			X	X	X
Återvinningsstation Källvik	X				
Nya ÅVS 2019-2021				X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021				X	X
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X	X		
Summa avgiftsfinansierat	20 025	5 740	33 000	16 000	28 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Projekt skattefinansierade	Överfört från 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 270	1 200	1 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		100	1 100	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Läsplattor till politiker ny mandatperiod		450			
Investeringsreserv		4 800	5 000	5000	5000
Delsumma nämnder	0	11 745	12 425	11 925	11 925
Summa skattefinansierade	29 477	68 320	130 225	99 525	96 325
Totalt	49 502	74 060	163 225	115 525	124 325

Peng förskola och skola

	Kommunal peng (grundbelopp)		
Peng kr/år/barn	2018	2019	ökning%
Förskola 1-3 år *			
- 30 tim/vecka	87 230	88 975	2,00%
31- tim/vecka	122 184	124 628	2,00%
Förskola 4-5 år *			
- 30 tim/vecka	69 805	71 201	2,00%
31- tim/vecka	97 767	99 722	2,00%
Skolbarnomsorg **			
6 år	41 175	42 625	3,52%
7-12 år	32 984	34 146	3,52%
Grundskolepeng***			
Förskoleklass	32 060	32 701	2,00%
Skolår 1-5	54 337	55 424	2,00%
Skolår 6	61 355	62 582	2,00%
Skolår 7-9	64 012	65 292	2,00%

*Förskolan förstärktes 2013 med 400 000 som lades centralt för behovsstyrd fördelning.

**Skolbarnomsorgen förstärktes med 400 000 år 2016 samt ytterligare 400 000 kr 2019

***Grundskolan förstärktes 2013 (Rödgrön budget) med 1 400 000 och 2014 med ytterligare 1 000 000 so centralt för behov. 2015 förstärkning åk 1-9 med 1 500 000. 2018 förstärkning centralt för behov 150 000 utökad peng åk 1-5 med 850 000 kr.

Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme

	2018 kr/timme	2019 kr/timme	ökn
Ersättning kommunal utförare	373	381	2%
Ersättning privat utförare av service och omvårdnad*	408	416	2%
Ersättning privat utörare av enbart service**	403	411	2%

* Kompensation för overhead och moms ingår

**Kompensation för overhead ingår

Obekvämt arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

Peng särskilt boende

Individuella behov/vecka	Timmar/ vecka	2018		2019	
		Pris/ timme	Pris/ dygn *	Pris/ timme	Pris/ dygn *
Grundpeng (tom plats)	1,85	323	85	330	87
Nivå 1 (7,4 timmar/vecka)	7,40	323	394	330	402
Nivå 2 (16,7 timmar/vecka)	16,65	323	821	330	838
Nivå 3 (22,2 timmar/vecka)	22,20	323	1078	330	1099
Nivå 4 (25,5 timmar/vecka)	25,53	323	1231	330	1256
Korttids (22,9 timmar/vecka)	22,94	323	1112	330	1134
Individuella utökningar		261		266	

*Inkluderar verksamhetskostnader 54kr/dygn

Avser Budget 2019
Utökning skolbarnomsorg

Antal barn i verksamhet enligt GPF

6 år

7-12 år

6 år

7-12 år

m läggs
b) kr samt

[illegible]

400000

158

599

Index	Antal barn	Indexerade barn	kr/barn tillägg indexerat
1,25	158	197	627
1	599	599	502
	757	796	
Peng/Indexerat barn		502	

30

§ 90

SBN 2017/33

Antagande för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen)

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande samt godkänner förslag till ny detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen), och skickar den vidare till kommunfullmäktige för slutligt antagande.

Ärendet

Trycket på ny verksamhetsmark är stort i såväl Trosa som Vagnhärad och därför har Samhällsbyggnadskontoret under året arbetat med flera områden som på sikt kan säkerställa fortsatt god tillgång på mark för det lokala näringslivet. Ett av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Mölnaängen, i anslutning till korsningen mellan väg 219 och Stationsvägen. Avsikten med området är ett mer industribetonat område med möjlighet för tillverkande företag, serviceföretag och handel/lager att etablera sig.

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har slutliga revideringar gjorts som nu föreslås detaljplanen antas.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71
- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 8
- Tjänsteskrivelse från planchef Linda Axelsson, 2018-07-11
- Översiktskarta
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Granskningsutlåtande, 2018-06-11
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-09

Beslut till:

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret



Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Tel. 0156-520 37
Fax. 0156-520 88
linda.axelsson@trosa.se

Antagande för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande samt godkänner förslag till ny detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaängen) och skickar den vidare till kommunfullmäktige för slutligt antagande.

Ärendets bakgrund

Trycket på ny verksamhetsmark är stort i såväl Trosa som Vagnhärad och därför har Samhällsbyggnadskontoret under året arbetat med flera områden som på sikt kan säkerställa fortsatt god tillgång på mark för det lokala näringslivet. Ett av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Mölnaängen, i anslutning till korsningen mellan väg 219 och Stationsvägen. Avsikten med området är ett mer industribetonat område med möjlighet för tillverkande företag, serviceföretag och handel/lager att etablera sig.

Ett förslag till detaljplan har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har slutliga revideringar gjorts som nu föreslås detaljplanen antas.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef


Beredning

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 8

Expedieras

Akten




PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaången)

Trosa kommun

Upprättad i oktober 2018



Planområdets läge

INLEDNING

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Övriga handlingar:

- Miljöteknisk markundersökning, Structor 2018-01-11
- Dagvattenutredning Structor 2018-01-31
- Arkeologisk utredning, Rapport 2018:02, Sörmlands Arkeologi AB
- Översiktlig hydrologisk bedömning vid Mölnången, Structor, 2018-10-03

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900, i sin lydelse från 1 januari 2015. Planprocessens olika skeden redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras.

Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Tidplan

Beslut om samråd: januari 2018
Samråd: februari 2018
Beslut om granskning: maj 2018
Granskning: juni 2018
Antagande: november 2018

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång.

Bakgrund

Trosa kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark i så väl Trosa som Vagnhärad. Kommunen har avsatt ytor i översiktsplanen i den norra delen av Vagnhärad's tätort invid Kalkbruksvägen, dock är detta område påverkat av Ostlänkens utredningskorridor och kan inte utnyttjas. Mot bakgrund av det har kommunen gjort en fördjupning i syfte att identifiera alternativa ytor för att möta den efterfrågan som finns från såväl lokalt näringsliv som företag som önskar flytta till kommunen. Ett av de områden som pekats ut är den sydvästra delen av Mölnaången, i anslutning till korsningen väg 219/Stationsvägen.

Området är inte utpekat i översiktsplanen som utvecklingsområde, men bedöms lämpligt för verksamheter då marken ansluter till befintlig infrastruktur och verksamhetsområde. Området är dessutom, som tidigare nämnts, tydligt avgränsat av Södra stambanan i söder, väg 219 i väster och Stationsvägen i norr. Därutöver skuggas stora delar av området av den höjd som är belägen väster om planområdet vilket gör att det inte kommer vara aktuellt för exempelvis bostäder i framtiden.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhetsområde som inte är störande för närliggande bostadsbebyggelse.

Detaljplanen möjliggör industri, lager, partihandel och fordonsservice, dock ej försäljning av drivmedel. Planen säkerställer säkerhetsavstånd till järnväg och väg 219 om minst 30 meter samt skyddsavstånd till bostäder. Mot det öppna landskapet i öster anges kompletterande vegetationsskydd. Planen möjliggör en gång- och cykelväg längs väg 219 och Stationsvägen. I södra delen av planområdet planeras för fördröjning av dagvatten inom naturområdet.

Behovsbedömning

En behovsbedömning har tagits fram av kommunen, som bedömer att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kap. En särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. Detaljplanens genomförande strider inte mot de riksintressen som berörs av planförslaget. Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Inom ramen för befintligt plandokument kommer trafik, vibrationer, geoteknik, störningar, markföroreningar, arkeologi och dagvatten att utredas.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet omfattar ca 7,5 ha och är beläget strax sydväst om centrala Vagnhärad. Området omfattar del av fastigheten Södra Husby 5:36. Planområdet avgränsas av Stationsvägen och väg 219 i väster och norr, Södra stambanan i söder samt jordbruksmark i öster.

Markägförhållanden


Fastigheten Södra Husby 5:36 ägs av kommunen.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Riksintressen

Planområdet berörs av riksintresseområdena: rörligt friluftsliv, kust och skärgård samt kulturmiljövård - Trosaåns dalgång (D46). Planområdet gränsar till Södra stambanan som utgör riksintresse. Planområdet har mycket begränsade värden för friluftslivet och ett genomförande bedöms därför inte påverka vare sig riksintresset för rörligt friluftsliv eller riksintresset för kust och skärgård. Intill Södra stambanan lämnas ett bebyggelsefritt avstånd med hänsyn till risk.

I Vagnhäradområdet utgörs riksintresseområdet för kulturmiljö, Trosaåns dalgång, av en omfattande bronsåldersbosättning. Här finns många skärvstenshögar, hus- och odlingsterrasser, gravar, älvkvarnar och hällristningar av ovanlig typ. Riksintresset för Trosaåns dalgång bedöms inte påverkas av planförslaget då planen innebär en utbyggnad av befintlig tätort i kanten av det öppna landskapet där hänsyn genom att skapa vegetationsskydd för verksamhetsområdet. En arkeologisk utredning tas fram för planområdet och resultatet kommer att redovisas så fort denna är klar.



Teckenförklaring

 Riksintresse - friluftsliv	 Riksintr. - Ostlänken
 Riksintr. - naturvård	 Riksintr. - Sjöfart
 Riksintr. - kulturmiljö	 Riksintr. - E4
 Område där Trosa kommun och Länsstyrelsen har olika uppfattning om avgränsning	 Riksintr. - Södra stambanan

Översiktsplan

I översiktsplan 2015 föreslås ingen utveckling för planområdet förutom en gång- och cykelväg mot Västerljung. Öster om planområdet finns ett utvecklingsområde för bostäder.

Området föreslås nu utvecklas för verksamhetsområde då kommunens avsatta ytor för verksamhetsområden invid Kalkbruksvägen i norra delen av Vagnhärads tätort inte är möjliga att utveckla då området är påverkat av Ostlänkens utredningskorridor.



Utdrag ur karta över markanvändning, Översiktsplan 2015. Planområdet markerat med röd ring

Markhushållning och avvägning mot motstående intressen

Jordbruksmarken inom planområdet bedöms vara av mindre värde då den ligger instängt mellan ett planerat utvecklingsområde för bostäder, vägar och järnväg vilket försvårar ett effektivt jordbruk. Åkermarken är sedan länge utarrenderad och utgör ett perifert och tydligt avgränsat brukningsområde. Området är besvärligt att nå sedan Trafikverket byggde om Stationsvägen av trafiksäkerhetsskäl vilket gör att i stort sett alla jordbruksfordon, exempelvis skördetröskor, måste köras omvägen genom centrala Trosa för att nå åkermarken.

På grund av bullerstörningar har läget inte bedömts vara bra för bostadsändamål, men tack vare anslutningen till befintligt verksamhetsområde på andra sidan vägen samt den goda trafikförsörjningen anses det lämpa sig väl som verksamhetsområde. Påverkan på tätorten i övrigt anses även vara begränsad.

Detaljplaner

Planområdet omfattas inte av någon gällande plan. Planområdet gränsar i nordost till detaljplan med dnr 56/90 från 1992 som medger bostäder ca 30 meter från planområdet. Området mellan bostadsbebyggelsen och planområdet anges som park.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-26, §71 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för del av Södra Husby 5:36 (Mölnaången).

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Landskapskaraktär, vegetation och rekreation

Planområdet utgörs av relativt flack öppen mark som ligger i västra delen av ett stort öppet jordbrukslandskap där huvuddelen sedan lång tid tillbaka är planlagd för bostadsändamål. Marken sluttar svagt mot nordost med höjdskillnad om ca 4 meter. Området omges av högre mark i söder, väster och norr. I söder gränsar planområdet till en järnväg och en skogsbevuxen höjdrygg. I väster och norr avgränsas området av väg 219 och Stationsvägen. Längs med järnvägen och vägen finns utspridda lövträdspartier. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Vagnhärad och ansluter till ett verksamhetsområde i väster och spridd vilabebyggelse i norr.

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. Planområdet har inget rekreativvärde.



Flygbild över planområdet.



Vy mot öster mot Vagnhärad's centrala delar och de kommande bostadsområdena.



Vy mot den skogbevuxna höjdryggen i söder.

Fornlämningar

I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning, rapport 2018:02, tagits fram. I detta arbete har en fornlämning upptäckts i den sydöstra delen av planområdet. Vid utredningen öppnades 27 st undersökningsschakt. I två av dessa schakt

hittades boplatsanläggningar i form av två härdar och en nedgrävning. I omkringliggande schakt noterades spridda förekomster av skärvig/skörbränd sten i övriga framkom inget av arkeologiskt intresse. Parallellt med planprocessen har en arkeologisk förundersökning gjorts i syfte att avgränsa fornlämningen och därefter ta bort den. Därmed kommer planområdet inte att påverkas av aktuellt fynd. I kartan nedan redovisas den fornlämning som identifierats i utredningen.




Utdrag ur rapport 2018:02, fornlämning är markerad med rött.


Fornlämningar är skyddade genom Kulturmiljölagen (KML). Om fornlämning påträffas i samband med markarbeten ska detta anmälas omedelbart till Länsstyrelsen enligt 2 kap. 5 och 10 §§ KML. Om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt detta/dessa.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna inom planområdet främst av post-glacial finlera. I norr finns ett mindre område med glacial lera. Längst i söder, vid foten av höjdområdet, övergår jordarterna till sandig morän och urberg. Lerdjupet varierar i området, ca 5-20 meter enligt SGU:s jorddjupkarta, där det är något mindre i ytterkanterna och djupast i östra delen. Framtagen miljöteknisk markundersökning, (Structor, 2018-01-11), visar att det översta markskiktet utgörs av humusrik jord som överlagrar torrskorpelera och som övergår i homogen lera med ökat djup. Enligt en geohydrologisk utredning för jordbruksmarken öster om planområdet, framtagen av Structor Geoteknik 2017, varierar lerans mäktighet mellan cirka 3 – 4 m precis utanför aktuellt område och blir djupare längre österut (cirka 12 – 15 m).



SGUs jordartskarta med markerat planområde.



Utdrag ur karta över grundvattenisolinjer från fältnätningar redovisade i hydrologisk utredning av Structor. Mummy=meter under markyta, + meter över havet.

En översiktlig hydrogeologisk bedömning vid Mölnaängen har tagits fram av Structor 2018-10-03. Enligt mätningar ligger grundvattennivån på mellan ca 0,8-1,9 meter djup under markytan. Grundvattennivån sjunker något under sommar och tidig höst. I Structor geotekniks undersökning öster om planområdet sjönk grundvattennivåer ca 0,8- 1 meter från januari - augusti 2018. Eftersom jorden består av lera och lera/silt i både de västra och östra delarna av Mölnaängen antas det finnas en liknande trend i grundvattennivåer inom undersökt område (Structor 2018). Det finns därför risk för att grundvatten i marknivån på de ställen där grundvattnet i september 2018 låg på ett djup av 0,8 m eller mindre.

Radon

Området utgör normalriskområde för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning. Eventuell undersökning med anledning av radon hanteras i bygglovsskedet.

Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram, Structor 2018-01-11, då marken på västra sidan av väg 219 har använts för upplag m.m., (fastighetsbeteckning Mölna 2:26), samt att en dagvattenledning från denna fastighet mynnar i den aktuella åkermarken. Enligt den framtagna miljötekniska markundersökningen finns inga markföroreningar som överstiger gränsvärdena för känslig markanvändning.

Bebyggelse

Planområdet ligger i den sydvästra kanten av Vagnhärad tätort. Ingen bebyggelse finns inom planområdet idag. Väster om väg 219 ligger ett verksamhetsområde. Norr om Stationsvägen och söder om järnvägen finns några större villatomter.

Öster planområdet finns en gällande detaljplan, dnr 56/90 från 1992, som möjliggör bostadsbebyggelse på ca 30 - 45 meters avstånd från planområdet. Sammanlagt ca 150 bostäder fördelat på flerbostadshus, parhus, radhus och enbostadshus i en till två våningar.

Vägar och trafik

Vägstandard, gång-, cykel- och kollektivtrafik

Planområdet angränsar till väg 219 i väster och Stationsvägen/väg 800 i norr. Enligt trafikmätningar 2013 har ca 2800 fordon/årsmedeldygn och väg 219 har ca 1700 fordon/årsmedeldygn. Vägarna är utformade som landsvägar med ett körfält i vardera riktningen. Stationsvägen har norr om planområdet en mittrefug som begränsar möjligheten för gatuanslutningar där. Hastighetsbegränsning är 70 km/h utanför planområdet och 50 km/h närmare centrala Vagnhärad.

Gång- och cykelbana saknas utmed vägarna. En busshållplats finns i anslutning till planområdet utmed väg 219. Vagnhärad station ligger ca 1 km från planområdet.



Stationsvägen avgränsar planområdet i nordväst.



Väg 219 avgränsar planområdet i väster.

Buller, risker och vibrationer

Planområdet gränsar till Södra stambanan i söder. Risken för påverkan från urspårning bedöms som liten med ett säkerhetsavstånd för bebyggelse om minst 25 meter. Området är idag bullerstört från omgivande vägar och järnväg. Närheten till järnvägen kan innebära risk för vibrationer, vilket utreds vidare i geotekniska utredningar i samband med genomförandet av detaljplanen.

Teknisk försörjning

Vatten- och spillvatten

Idag ingår planområdet inte i verksamhetsområde för vatten- och avlopp.

Vatten- och spillvattenledningar finns i anslutning till planområdet. Ledningarna ligger längs järnvägen och väg 219.

Tele och el

Tele- (Skanova) och elledningar (Vattenfall) ligger utmed östra sidan av väg 219.

Dagvatten och miljökvalitetsnormer

Inga dagvattenledningar finns inom planområdet idag. Dagvattendiken finns utmed väg 219, Stationsvägen och järnvägen.

Närmaste recipient för dagvatten är Trosaån vilken bedöms ha måttlig ekologisk status, främst beroende på övergödning och förorening. God ekologisk status ska uppnås 2027. Risk finns att god kemisk status inte uppnås 2021. Kemisk status är dåligt p g a industriella föroreningar, bromerad difenyleter, kvicksilver mm.

PLANFÖRSLAGET



Illustrationsplan

Bebyggelseområde

Planen möjliggör verksamhetsområde om ca 5 ha för industri, lager, partihandel samt fordonsservice, dock ej försäljning av drivmedel (J). I mitten av verksamhetsområdet säkerställs ett område för en ny transformatorstation. Verksamhetsområdet har placerats med hänsyn till skyddsavstånd till bostäder samt säkerhetsavstånd till järnväg och väg 219. Planen anger att verksamheterna inte får vara störande för närliggande bostadsbebyggelse ca 50 meter nordost samt 35 meter nordväst och 55 söder om verksamhetsområdet.

Högsta exploateringsgrad (bruttoarea/ fastighetsarea) för området anges till 0,5. För bebyggelse är högsta tillåtna nockhöjd 12 meter. Utöver nockhöjd får tekniska anordningar skjuta upp. Byggnader ska placeras minst fyra meter från fastighetsgräns mot annan tomt (p₁). I planen anges med ”prickmark” att byggnader inte får uppföras närmare än 3 meter från naturmark och gata.

Mot planlagt bostadsområde i nordost ska tätt plank med en höjd om 2,5 till 3 meter finnas för att minska störningar och utgöra visuellt skydd tillsammans med nya planteringar. Planen anger även att visuellt störande verksamhet som upplag ska avgränsas med plank med undantag vid infarter.

Skytning mot Stationsvägen får inte vara föränderlig eller blinkande (m₂) med hänsyn till trafiksäkerheten och riksintresset för Trosaåns dalgång.

Området är idag brukad jordbruksmark och utgör en mindre del av Mölnaången som inte redan är planlagd för exploatering. Nordost om planområdet regleras marken av P92-11 vilken möjliggör nya bostadskvarter. Den första etappen var nyligen aktuell för en markanvisningstävling och kommer att påbörjas i närtid. Därefter kommer nästa etapp i detaljplanen att bli aktuell för genomförande. Den del som kvarstår är aktuellt planområde och den kommer inte att utgöra en lämplig bruksbar åker med hänsyn till dess begränsade storlek och läge. Arrendet är uppsagt med tanke på kommande exploateringar.

Gestaltning

Kulören på byggnader och plank ska förhålla sig till det omgivande naturlandskapet genom att de ska utföras i dov färgsättning. Plank ska utföras i trä (fi). Se exempel på färgpalett i dov färgsättning nedan.



Exempel på färgpalett i jordnära dova kulörer.

Större byggnader bör utformas som flera sammanbyggda huskroppar för att visuellt minska stora byggnadsvolymer. Byggnader bör där det är möjligt placeras så att gaturummet definieras.

Tomter bör där det är möjligt utformas med grön avgränsande yta närmast gatan där marknivåerna är lägst. Detta för att bidra positivt till dagvattenrening, möjliggöra infiltration med bevarad dagvattenbalans samt ge grönare gaturum.

Föreslagen bebyggelseutformning blir en naturlig utbyggnad mot höjdpartierna söder om planområdet och järnvägen samt mot väg 219 som är belägen ovanför

den öppna marken från de bostadsområden som är på väg att byggas nordost om planområdet. Detta gör även att hänsyn tas till riksintresset för Trosaåns dalgång. Norr om Stationsvägen i riktning mot Trosaån finns fortfarande kontakten med ån genom obrukad och obebyggd mark. Den föreslagna bebyggelsen följer den successiva utbyggnad som präglar Vagnhärad och dess närområde under lång tid.

Mark och vegetation

Längs Stationsvägen samt del av norra delen av väg 219 anges område för trädallé för att visuellt avgränsa verksamhetsområdet mot Stationsvägen/ bostadsbebyggelse och få en fortsättning av planerad gatuplantering i intilliggande bostadsplan. Planen anger att träd i planerad alléplantering inte får finnas inom 7 meter från väggkant. Inom naturområdet utmed Stationsvägen och väg 219 får gång- och cykelväg anordnas (Natur 1).


Mot planerat bostadsområde i nordost säkerställs ett 17 meter brett Skyddsområde som ska planteras med tät vegetation som anpassad till det aktuella naturlandskapet (plantering).

Mot järnvägen anges ett naturområde (Natur 2) där skötselvägar och fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas.

Trafik

Vägar, gång- och cykelvägar

Angöring till verksamhetsområdet sker via en ny gata från väg 219 i väster. Gatuumrådet är 11,5 meter brett och rymmer 7 meter bred körbana med sidområde för gående på västra sidan och dagvattendike på östra sidan, se sektion nedan. Gatan avslutas med vändplan med en diameter om 25 meter.



Föreslagen gatusektion.

Varje fastighet får högst ha en in- och utfart över gatudike med hänsyn till dikets planerade funktion.

Mellan 219 / Stationsvägen och verksamhetsområdet möjliggörs en gång- och cykelbana inom naturmark för att öka kopplingen mellan Vagnhärad och Västerljung i söder. Gång- och cykelväg ska planeras minst 1-2 meter ifrån vägdiket och ansluta till planerad gång- och cykelbana utmed nya bostadsområdet i öster.

Parkering

All parkering ska ske inom egna fastigheten.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Verksamhetsområdet planeras att anslutas till vatten- och spillvattenledningar utmed järnvägen.

Dagvatten

Verksamhetsområde för vatten- och avlopp avses utökas för planområdet. Enligt kommunens vatten- och avloppspolicy, antagen 2016, ska dagvatten hanteras så nära källan som möjligt. Dagvattensystemen ska utformas så att en så stor del av föroreningarna som möjligt avskiljs eller bryts ned under vattnets väg till recipienten. Vattenprocesserna ska så långt som möjligt synliggöras. Vid exploatering ska en naturlig vattenbalans bibehållas så att inte avrinningen ökar eller får ett förkortat förlopp.

För planområdet ska dagvatten hanteras lokalt och dimensioneras enligt Svenskt vatten P110 och P105. Dagvattnet ska ledas via nytt dike utmed järnvägen till Trosaån och ska inte belasta Trafikverkets dike utmed järnvägen.

Dagvatten ska renas inom varje tomt. Dagvatten från större hårdgjorda trafikytor ska renas med oljeavskiljare. För att inte öka avrinningen från området idag ska dagvatten fördröjas. Fördröjning kan ske inom egna fastigheten alternativt inom naturområde mot järnvägen, Natur 2, som har säkerställts i sydost och är i planområdets lågpunkt. Dagvatten från nya gatan planeras att fördröjas och renas via öppet dike utmed körbanan.

En dagvattenutredning har tagits fram av Structor 2018-01-30. Den anger att där det är möjligt bör genomsläppliga material väljas och grönytor ska behållas i så stor uträkning som möjligt. Längs med lokalgator föreslås skelettjordar för rening och fördröjning, alternativt ett dike längs med gatan. Vid parkeringsplatser är lämpliga åtgärder skelettjordar, nedsänkta planteringsytor eller gröna infiltrationsstråk. Eftersom utflödet inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situation krävs stor fördröjning av dagvattenflödet. Utöver lokala åtgärder föreslås en samlad fördröjning i en damm inom ytan som är avsatt för dagvattenhanteringen. Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats till ca 1 200 m³ för hela området. Beräkningarna baseras på att det utgående flödet inte får öka i planerad situation jämfört med befintligt utflöde. Dagvatten från takytor kan lämpligtvis ledas ut över grönytor, om möjligt, eller ledas direkt till dammen för fördröjning. Då

jordarterna inom området består av lera är det mycket viktigt att vattenbalansen bibehålls.

Dagvattensystemet ska dimensioneras efter ett regn med 10-års och klimatfaktor 1,25. Eftersom marken med stor sannolikhet har mycket dålig infiltrationskapacitet bör diket anläggas med ett underliggande makadamlager och en dräneringsledning i botten för bortledning av överskottsvatten, se principskiss. Det är också lämpligt att anlägga en kupolsil i diket för att möjliggöra bräddning. Dock är det viktigt att kupolsilen anläggs upphöjd så att dagvatten i första hand infiltrerar i diket för att bidra till en god vattenbalans och framför allt rening.




Bild vänster: Principskiss för ett infiltrationsdike med upphöjd kupolsil och dräneringsledning i botten.

Bild höger: Nedsänkta planteringsytor som kan anläggas intill parkeringsytor.

Utloppet från dammen bör förses med en flödesregulator som kan styra utflödet. Dammen ska dimensioneras för ett utflöde på 71 l/s vilket motsvarar utflödet till diken i befintlig situation. Från dammen leds vattnet vidare i befintliga diken utmed järnvägen mot Trosaån då det bedöms olämpligt att anlägga parallella diken. Diken och dagvattentrummor bör studeras vidare i projekteringsskedet med hänsyn till avledningskapacitet mot Trosaån. Avtal för drift och underhåll tecknas mellan Trosa kommun och Trafikverket.

En minskad infiltration av ytvatten i samband med exploatering riskerar att minska grundvattennivåerna vilket i sin tur riskerar att resultera i sättningar. Högt grundvatten kan också påverka genomförbarheten i de föreslagna dagvattenlösningarna. Grundvattennivåer har undersökts i en översiktlig hydrologisk bedömning, se sida 9-10. Där dammen inom naturmark planeras ligger grundvattennivån i september ca 1,6 meter under marknivån. Hänsyn till grundvattennivåer ska tas vid lägesplacering och projektering av dammen. De områden som utredningen pekar ut med hög grundvattennivå är planlagda som allmän platsmark eller är belägna utanför planområdet. Kvartersmark berörs inte av detta i någon större utsträckning.

Inom planområdet finns utrymme för att anlägga diken i den omfattning dagvattenutredningen kräver.

Föroreningar och miljö kvalitetsnormer

Resultat från föroreningsberäkningar visar att utsläppet av näringsämnen indikerar att minska efter exploatering efter rening i föreslagna dagvattenlösningar, medan

utsläppet av vissa tungmetaller indikerar att öka. Jämförelse med aktuella gränsvärden visar dock att utsläppen förväntas underskrida dessa och bör därmed inte riskera att recipienten uppnår uppsatta miljökvalitetsnormer, med undantag från PAH:er.

Den ekologiska statusen med avseende på kvalitetsfaktorn näringsämnen förväntas bli bättre i recipienten, Trosaån, eftersom utsläppet av både fosfor och kväve indikerar att minska. Påverkan på kemisk status bedöms inte bli negativt då halter av andra ämnen som begränsar recipienten att uppnå högre status och att utredningsområdet endast utgör 0,26% av recipientens totala avrinningsområde

Översvämningar

Vid exploatering är det viktigt att avleda vatten så att det inte riskerar att bli stående i lågpunkter. Marken bör höjdsättas så att dagvatten har möjlighet att avrinna mot föreslagna dagvattenlösningar. Vid extrema regn bör föreslagen damm kunna brädda mot planerad park öster om planområdet där en kontrollerad översvämning kan ske.

Grundvatten

Enligt dagvattenutredningen har befintligt vägdikey en dränerande effekt och det är därför viktigt att behållas. Det inkluderar även rensning av diken så att tänkt kapacitet bibehålls. Den planerade trädplanteringen intill vägen kommer under växtsäsongen att ta upp mycket vatten, vilket är bra för att minska risken för höga grundvattennivåer.

Servicevägar

Inom naturområdet Natur 2 säkerställer planen servisevägar till möjligt fördröjningsmagasin och befintlig pumpstation på gårdet väster om planområdet.

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

El, tele och bredband

Tele- och elledningar öster om väg 219 påverkas inte då de ligger inom naturområde i planen. Telia Sonera Skanova Access AB önskar behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge så långt som möjligt för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

I mitten av verksamhetsområdet säkerställs ett område för elnätsstation för att försörja de nya fastigheterna. Ledningsnätet planeras att byggas ut i gata inom planområdet.

I den mån det är lämpligt ska installation av solceller på tak uppmuntras.

Avfall

Avfall som hänförs till hushållsavfall transporteras bort av kommunens entreprenör. Kärn ska vara tillgängliga på marknivå i anslutning från gatumark. Övrigt avfall hanteras enligt kommunens avfallsplan, vilket innebär att fastighetsägaren ombesörjer borttransport av avfall från verksamheten till valfri godkänd anläggning. Planerad vändplan i området har en diameter om 25 meter, vilket säkerställer vändning för sopbilar.

Störningar och risker

Trafikbuller

Trafikbuller från väg- och järnvägstrafik påverkar inga verksamheter inom planområdet. Den trafikallstring som planen medför bedöms inte medföra en sådan betydande ökning på väg 219 och Stationsvägen som riskerar att överskrida gällande riktvärden

Störningar från verksamheter

Inom planområdet planeras ingen ny verksamhet som orsakar mycket störande buller. Verksamheter inom planområdet får inte överskrida riktvärden för externt industribuller vid bostadsbebyggelse. Planen anger att verksamheterna inte får vara störande för befintlig och planerad bostadsbebyggelse, som ligger ca 50 meter nordost samt 70 meter norr och söder om verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet planeras minst 50 meter från planerad bostadsbebyggelse i öster och med ett skyddande tätt plank.

För industribuller gäller Boverkets och Naturvårdsverkets framtagna riktvärden i handboken "Vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller" publicerad i april 2015. De riktvärden som gäller idag för externt industribuller vid bostäder är enligt tabellen nedan:

<i>Ekvivalenta ljudnivåer:</i>
Dagtid kl 06-18: 50 dBA
Kväll kl 18-22, helger : 45 dBA
Natt kl 22-06: 45 dBA
<i>Maximal ljudnivå:</i>
Momentana ljud nattetid kl 22-07: 55dBA
Om ljudet innehåller ofta återkommande störningar ska ett 5 dBA lägre värde användas.

Risk intill järnväg och väg 219

Väg 219 utgör sekundär väg för farligt gods. Även på Södra stambanan kan transporter med farligt gods förekomma.

Området för verksamheter ligger minst 30 meter från järnvägen varför risk påverkan från urspårade tåg bedöms som liten. Vidare hänsyn tas vid planering av området, där mer personintensiva verksamheter kan planeras närmare Stationsvägen.

Liksom invid Södra stambanan anger planen ett säkerhetsavstånd om minst 30 meter mellan planerat verksamhetsområde och väg 219. Den markanvändning som är planerad inom området lämpar sig enligt Trafikverkets yttrande bra i förhållande till närhet till väg 219 förutsatt att 30 meter säkerhetsavstånd säkerställs. Då planen följer riktvärden för skyddsavstånd bedöms inte en riskanalys behöva tas fram.

Bebyggelsefritt avstånd intill väg

Verksamhetsområdet ligger minst 17 meter från vägkant från Stationsvägen/väg 800 och minst 30 meter från väg 219, vilket uppfyller Trafikverkets riktlinjer. Planen anger dessutom att träd inte får finnas inom 7 meter från vägkant till Stationsvägen.

Särskilda perspektiv

Folkhälsan

Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveckling. Planerade verksamheter ska inte medföra störningar för närliggande bostadsbebyggelse, vilket säkerställs i planen. Gång- och cykelväg utmed väg 219 och Stationsvägen möjliggör alternativa transportsätt till bil.

Barnperspektivet

Verksamhetsområdet påverkar inga skolvägar. Planen säkerställer område för gång- och cykelväg till Västerljung.

Trygghetsaspekter

Nya arbetsplatser i området skapar ett större flöde av människor under dagtid, vilket kan öka trygghetskänslan. Ett utbyggt gång- och cykelstråk längs väg 219 bedöms även öka trygghetskänslan i området.

Jämställdhet

Genom att planera för olika sätt att ta sig till arbete, kommersiell och offentlig service främjas jämställdheten. Generellt använder kvinnor oftare kollektivtrafik och arbetar oftare närmare hemmet. Närheten till Vagnhärads tätort, kollektivtrafik och planerad gång- och cykelväg möjliggör för olika transportsätt till arbetet.

Tillgänglighet

Planområdet är möjligt att nå via gångbanor som har god tillgänglighet.

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Ansvarsfördelning

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovansökan och därmed, enligt Plan- och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid anvisad punkt av kommunen och utbyggnaden bekostas av exploatören.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län.

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Fastighetsägare ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.

Avtal

Vid försäljning av nya fastigheter ska avtal upprättas som även reglerar uppförande av skyddande plank som säkerställs i planen samt genomförande av infarter över diken med dagvattentrummor.

Ett avtal för drift och underhåll behöver tecknas mellan Trosa kommun och Trafikverket för samordnad dagvattenavledning i dike.

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen möjliggör en flexibel indelning av nya fastigheter inom ny kvartersmark inom planområdet. Genom avstyckning från kommunens fastighet Södra Husby 5:36 kan nya fastigheter bildas för industriändamål.

Ekonomiska frågor

Plankostnader tas ut genom försäljning av fastigheter. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa.

Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Ledningar

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar, elledningar mm planeras i den nya gatan inom planområdet. Verksamheter ska anslutas till förbindelsepunkt.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy, se vidare sida 12-13. En dagvattenutredning har tagits fram av Structor 2018-01-31. Dagvatten ska fördröjas med ledning av framtagna dagvattenutredning samt efter kommunens Tekniska enhets anvisningar.

Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten avses utökas för att inkludera verksamhetsområdet. Då området ansluts till verksamhetsområde, inträder avgiftsskyldighet för fastigheterna i området i de fall förbindelsepunkt för dagvatten upprättas eller då fastigheten/området anses i behov av bortledning av dagvatten och dränvatten.

Vid anläggande av in- och utfart över dike utmed planområdets gata behöver dagvattentrumma anläggas med tillräcklig dimension och lutning. Kommunen bör anlägga infarter över dike utmed gatan eller säkerställa utförandet enligt särskilda anvisningar.

En damm ska anläggas inom naturmark i sydöstra delen av planområdet. Diken och dagvattentrummor utmed järnvägen ska även studeras vidare i projekteringskedet avseende avledningskapacitet för dagvatten från dammen mot Trosaån. Trafikverket har framfört synpunkter på att samutnyttja diken för att avleda dagvatten. Såväl inom planområdet samt inom den sträcka som är aktuell för avledning finns goda möjligheter att anlägga andra diken inom planområdet. Kommunen är ägare till marken och har full rådgivning i frågan. Inom ramen för projekteringen kommer samråd att ske med Trafikverket i denna fråga.

Länshållningsvatten

Under byggskedet kan behov finnas för länshållning av vatten. En plan för detta bör tas fram som innehåller volymer och kvalitet på det vatten som behöver länshållas

samt förslag på utsläppspunkt efter eventuell rening. Länshållningsvattnets kvalitet bör ställas i relation till eventuell påverkan på recipient. Samråd bör ske med stadens miljökontor för att säkerhetsställa att länshållningen sker på lämpligt sätt.

Utredning av geoteknik, grundvatten och markföroreningar

En miljöteknisk markundersökning finns framtagen, Structor 2018-01-11, som visar att det inte finns några ämnen som överstiger känslig markanvändning.

En översiktlig hydrologisk bedömning är framtagen av Structor 2018-09-28, vilken visar grundvattennivåer inom planområdet.

Respektive fastighetsägare behöver i samband med genomförandet av detaljplanen ta fram geotekniska utredningar för att säkerställa grundläggning av tillkommande bebyggelse.

MEDVERKANDE

Planhandlingarna har tagits fram av Eva Pålman och Martin Rydberg, planeringsarkitekter på Tengbom, i samarbete med Linda Axelsson på Trosa kommun.

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen möjliggör en flexibel indelning av nya fastigheter inom ny kvartersmark inom planområdet. Genom avstyckning från kommunens fastighet Södra Husby 5:36 kan nya fastigheter bildas för industriändamål.

Ekonomiska frågor

Plankostnader tas ut genom försäljning av fastigheter. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa.

Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Ledningar

Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar, elledningar mm planeras i den nya gatan inom planområdet. Verksamheter ska anslutas till förbindelsepunkt.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy, se vidare sida 12-13. En dagvattenutredning har tagits fram av Structor 2018-01-31. Dagvatten ska fördröjas med ledning av framtagna dagvattenutredning samt efter kommunens Tekniska enhets anvisningar.

Verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten avses utökas för att inkludera verksamhetsområdet. Då området ansluts till verksamhetsområde, inträder avgiftsskyldighet för fastigheterna i området i de fall förbindelsepunkt för dagvatten upprättas eller då fastigheten/området anses i behov av bortledning av dagvatten och dränvatten.

Vid anläggande av in- och utfart över dike utmed planområdets gata behöver dagvattentrumma anläggas med tillräcklig dimension och lutning. Kommunen bör anlägga infarter över dike utmed gatan eller säkerställa utförandet enligt särskilda anvisningar.

En damm ska anläggas inom naturmark i sydöstra delen av planområdet. Diken och dagvattentrummor utmed järnvägen ska även studeras vidare i projekteringskedet avseende avledningskapacitet för dagvatten från dammen mot Trosaån. Trafikverket har framfört synpunkter på att samutnyttja diken för att avleda dagvatten. Såväl inom planområdet samt inom den sträcka som är aktuell för avledning finns goda möjligheter att anlägga andra diken inom planområdet. Kommunen är ägare till marken och har full rådgivning i frågan. Inom ramen för projekteringen kommer samråd att ske med Trafikverket i denna fråga.

Länshållningsvatten

Under byggskedet kan behov finnas för länshållning av vatten. En plan för detta bör tas fram som innehåller volymer och kvalitet på det vatten som behöver länshållas

samt förslag på utsläppspunkt efter eventuell rening. Länshållningsvattnets kvalitet bör ställas i relation till eventuell påverkan på recipient. Samråd bör ske med stadens miljökontor för att säkerställa att länshållningen sker på lämpligt sätt.

Utredning av geoteknik, grundvatten och markföroreningar

En miljöteknisk markundersökning finns framtagen, Structor 2018-01-11, som visar att det inte finns några ämnen som överstiger känslig markanvändning.

En översiktlig hydrologisk bedömning är framtagen av Structor 2018-09-28, vilken visar grundvattennivåer inom planområdet.


Respektive fastighetsägare behöver i samband med genomförandet av detaljplanen ta fram geotekniska utredningar för att säkerställa grundläggning av tillkommande bebyggelse.

MEDVERKANDE

Planhandlingarna har tagits fram av Eva Pålman och Martin Rydberg, planeringsarkitekter på Tengbom, i samarbete med Linda Axelsson på Trosa kommun.

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef



Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad av Metria AB, Katrineholm genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00.
Höjdsystem RH 2000
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av horisontalprojektionerna från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Kurvbild genererad från NH-data
Fastighetsredovisningen hänförs till 2017-09-01
Ann-Britt Hellström
2017-09-21

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

00:00

Fastighetsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Nivåkurvor
Luftledning

UPPLYSNINGAR
Fornlämningar är skyddade genom Kulturmiljölagen (KML). Fornlämningar/fornfynd är anmälningspliktiga enligt 2 kap. 5 och 10§§ KML. Se vidare i planbeskrivning.

Dagvatten ska fördröjas inom respektive fastighet och hanteras med ledning av framtagna dagvatten och hydrogeologisk utredning samt enligt kommunens tekniska enhets anvisningar.
Byggnader ska vid genomförandet höjdsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att säkerställa en kontinuerlig ytvänning till kringliggande lokalator.

Skala 1:2000 i A2-format

0 20 40 60 80 100 200 m

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. 4 kap 5 § 2

GATA
NATUR₁
NATUR₂
SKYDD₁

Gata
Naturområde. Gång- och cykelvägar får anordnas
Naturområde. Skötselvägar och fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas
Område som skyddar mot störningar och utgör visuellt skydd

Kvartersmark. 4 kap 5 § 3

E₁
J₁

Transformatorstation
Industri, lager, parthandel samt fordonsservice, dock ej försäljning av drivmedel

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

plantering
trädallé

Tät vegetation anpassad till det aktuella naturlandskapet ska planteras. 4 kap 5 § 2
Marken är avsedd för trädallé. Träd får inte finnas inom 7 meter från väggkant. 4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e₁

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 50 %. 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad. 4 kap 11 § 1

Högsta nockhöjd i meter. 4 kap 11 § 1

Placering

p₁

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot annan tomt. 4 kap 16 § 1

Utformning

f₁

Visuellt störande verksamhet som upplag ska avgränsas med plank med undantag vid infarter. Plank får vara högst 2 meter höga. Bebyggelse och plank ska utföras i dov färgsättning, se vidare sida 13 i planbeskrivning. Plank ska utföras i trä. 4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n₁

Högst en in-utfart över gatudike per fastighet. 4 kap 10 §

Markens anordnande

Tätt plank med en höjd om 2,5 - 3 meter ska finnas. 4 kap 9 §

Skydd mot störningar

m₁

Verksamheter får inte vara störande för befintlig och planerad bostadsbebyggelse ca 50 meter nordost samt 35 meter nordväst och 55 meter söder om verksamhetsområdet. Riktvärden för externt Industribuller får inte överskridas vid bostadsbebyggelse. 4 kap 12 § 3

m₂

Skytning mot väg 219 får inte vara föränderlig eller blinkande. 4 kap 12 § 3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat efter det datum planen vinner laga kraft. 4 kap 21 §

ILLUSTRATION

Illustrationslinje

Till planen hör:

☐ Planprogram
☐ Samrådsredogörelse program
☐

☒ Planbeskrivning
☐ Miljökonsekvensbeskrivning
☒ Fastighetsförteckning
☒ Samrådsredogörelse

☒ Granskningsutlåtande
☐ Gestaltungsprogram
☐ Kvalitetsprogram
☐ Illustration

Detaljplan för del av Södra Husby 5:36, Mölnaängen

ANTAGANDEHANDLING

Trosa Kommun	Södermanlands län	Beslutsdatum	Instans
		Godkännande	
		Antagande	
Upprättad 2018-10-02		Laga kraft	
Eva Pålman Tengbom	Linda Axelsson Planchef	dnr SBN 2017/33	

31

Kanslienheten

Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-10-30
Diarienummer
KS 2018/164



Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Trosa kommun ger sitt medgivande till Regionförbundet Sörmland att under december 2018 till bokfört värde överlåta samtliga aktier och aktieägaravtal i Nyköping-Östgötalänken AB, org nr 556612-6636, till Landstinget Sörmland, org nr 232100-0032, (Region Sörmland).

Ärendet

Från och med den 1 januari 2019 går ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som idag ligger hos Regionförbundet Sörmland över till en ny organisation, Region Sörmland.

Med anledning av kommande förändring behöver aktierna som Regionförbundet Sörmland äger i Nyköping-Östgötalänken AB överlåtas till Landstinget Sörmland, från och med 1 januari 2019 Region Sörmland.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Datum
2018-10-23Dnr
18-067Trosa kommun
Västra Långgatan 4-5
619 80 Trosa

Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2019 går ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som i dag ligger hos Regionförbundet Sörmland över till en ny organisation, Region Sörmland, vilken bildas genom att Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slås samman.

Med anledning av kommande förändring behöver aktierna som Regionförbundet Sörmland äger i Nyköping-Östgötalänken AB överlåtas till Landstinget Sörmland, från och med 1 januari 2019 Region Sörmland.

Aktieöverlåtelse


Regionförbundet Sörmland hemställer om att övriga aktieägare ger sitt medgivande till Regionförbundet Sörmland att under december 2018 till bokfört värde överlåta samtliga aktier och aktieägaravtal i:

- Nyköping-Östgötalänken AB, org nr 556612-6636,
- till Landstinget Sörmland, org nr 232100-0032, (Region Sörmland).

Regionförbundet Sörmland önskar skriftligen svar om medgivande till överlåtelsen från respektive aktieägare, alternativt i form av protokoll från bolagsstämman. I bolag med hembudsförfarande kommer Landstinget Sörmland (Region Sörmland) att anmäla sitt aktieförvärv till bolagsstyrelsen i Nyköping-Östgötalänken AB för hantering av frågan.

Svaren behöver vara Regionförbundet Sörmland tillhanda senast 2018-12-07.

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND


Viking Jonsson
ordförande

32

Kanslienheten

Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-10-30
Diarienummer
KS 2018/106



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisningen.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2018-10-30.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2017-04-19 § 33	Kommunstyrelsen uppdras att se över ägardirektiv och bolagsordning för det fusionerade bolaget (Fusion av Trosabygdens Holding AB med Trosabygdens Bostäder AB).	KS	Beredning pågår Fusionen har verkställts av Bolagsverket

33

34

Ekoutskottet

Stefan Björnmalm (C)
Ekoutskottets ordförande.
Stefan.bjornmalm@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-11-17
Diarienummer
KF 2018/29



Svar på interpellation angående medlemskap i fossilfritt Sverige

Bakgrund.

Maria Arman (MP) har ställt en interpellation till mig vari hon frågar om goda skäl finns för att Trosa kommun inte har anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige. Om goda skäl inte föreligger, undrar hon när Trosa kommun ska ansluta sig.

Svar på interpellationen.

Trosa kommun har ett aktivt arbete med klimatfrågor och i styrdokumentet *Energi- och klimatplan för Trosa kommun* finns konkreta åtgärder och en utförandeplan som syftar till att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Energi- och klimatarbetet i kommunen ska följas upp kontinuerligt och bygga på samverkan och helhetssyn. Målsättningen är att kunskap, medvetenhet och samarbete ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.


Fossilfritt Sverige är ett initiativ som togs inför klimatmötet i Paris 2015 av dåvarande Regering. Initiativets mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och syftet är att skynda på utvecklingen. Initiativet skulle sträcka sig till 2018 men tiden har förlängts till 2020. Fossilfritt Sverige erbjuder "en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen". Initiativet publicerar nyheter publikt inom området samt om de anslutna parternas arbete med fossilfria bränslen och erbjuder även workshops. Fossilfritt Sveriges deklaration följer nedan:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Trosa kommun är idag inte ansluten till Fossilfritt Sverige men är medlem i Sveriges Ekokommuner (SEKOM) vilket är en ideell förening specialiserad på kommunalt hållbarhetsarbete. SEKOM erbjuder en plattform för nätverkande och synliggör på ett konkret sätt vårt miljöarbete med hjälp av nyckeltal som publiceras publikt. Nyckeltalen är viktiga verktyg för vårt miljöarbete och möjliggör jämförelse mot andra kommuner. SEKOM arbetar brett med miljöfrågor inklusive klimatfrågan och är en löpande verksamhet. Min uppfattning är att SEKOM redan täcker det Fossilfritt Sverige erbjuder, men att SEKOM är mer heltäckande och framför allt inte är ett tidsbegränsat initiativ som Fossilfritt Sverige.

En ytterligare aspekt är att SEKOM har 106 medlemskommuner och 5 medlemsregioner, totalt 111 medlemmar. I interpellationen framgår att Fossilfritt Sverige har 58 anslutna kommuner. SEKOM erbjuder således en bredare plattform för oss. SEKOM växer dessutom, och under de senaste 5 åren har medlemsantalet stigit från 90 till nuvarande 111.

Det finns ett stort antal miljöföreningar, organisationer och initiativ och det krävs arbetsinsatser för varje medlemskap. Det är därför viktigt att medlemskap ger oss ett brett stöd och konkret hjälp med miljöarbetet. Detta i kombination med att Trosa kommun redan är medlem i en förening med bredare täckning och ett större kommunnätverk, gör att jag anser att Trosa kommun har goda skäl att inte ansluta sig till Fossilfritt Sverige.



Stefan Björnmalm (C)
Ordförande KS ekouskott.



Interpellation till ordförande i Ekoutskottet

Initiativet **Fossilfritt Sverige** samlar svenska aktörer som vill bidra till att Sverige skall bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Deltagande förutsätter att man ställer sig bakom bifogad deklaration. Det öppnar för givande informationsutbyte och samarbete med andra som har likartade utmaningar för att nå fossilfrihet. För närvarande är 58 kommuner anslutna, dock inte Trosa kommun.

För mer information se www.fossilfritt-sverige.se

Att Trosa kommun, som är en eko-kommun, ännu inte anslutit sig föranleder följande frågor till ordförande i Ekoutskottet:

1. Finns det några goda skäl för Trosa kommun att stå utanför samarbetet inom Fossilfritt Sverige?
2. Om svaret är nej, när kommer Trosa kommun att ansluta sig?

Trosa 2018-10-22



Maria Arman, gruppleadare Miljöpartiet de Gröna

Deklaration från aktörer i Fossilfritt Sverige

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.

35

Svar på motion om framtagande av integrationsstrategi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Under många år har Trosa kommun tagit emot nyanlända och vi har gjort det framgångsrikt. Nyanlända har fått möjlighet till boende, utbildning, barnomsorg, skola och i hög utsträckning blivit självförsörjande

Att ta fram en särskild strategi för att arbeta med integration anser vi inte vara nödvändigt. Vi vill fortsätta arbeta som vi gör. En bra skola och förskola, ett företagsklimat i Sverigetopp, goda kommunikationer till närliggande arbetsmarknader, stödja ett aktivt föreningsliv, genomtänkt översiktplanering och samverkan med olika aktörer i samhället anser vi vara viktigast för att skapa goda förutsättningar för en bra integration. Det är stommen i hur Trosa kommun arbetar redan idag, gentemot alla invånare.

Ärendet

Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 2017-11-22 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en integrationsstrategi för Trosa kommun samt att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.

Skäl för det föreslagna beslutet

Kommunens integrationsenhet leder det operativa integrationsarbetet. Målet för integrationsenhetens arbete är att varje nyanländ person, utifrån var och

ens möjligheter och förmågor, ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare.

För att nå framgång i integrationsarbetet är det viktigt att vi säkerställer en bra skola och förskola, ett företagsklimat i Sverigetopp, goda kommunikationer till närliggande arbetsmarknader, stödja ett aktivt föreningsliv, genomtänkt översiktsplanering och samverkan med olika aktörer i samhället.

Integration är en process där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Vi behöver löpande fortsätta säkerställa att vi arbetar på ett sätt som stimulerar till att nyanlända så snabbt som möjligt genom egna ansträngningar står på egna ben.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 78

HN 2017/97

Remissvar – Motion om framtagande av integrationsstrategi

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Ärendet

Tommy Fogelberg (V), Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om framtagande av integrationsstrategi. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta:

1. att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en Integrationsstrategi för Trosa kommun samt
2. att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2018-10-01
- Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP), 2017-11-22.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Remissvar på motion om framtagande av en integrationsstrategi

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Bakgrund

Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om framtagande av integrationsstrategi. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska besluta:

1. att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en Integrationsstrategi för Trosa kommun samt
2. att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.

Ärendet

Uppdraget att leda och samordna Integrationsarbete i Trosa kommun ligger hos Humanistiska Nämnden. Under flera år har Trosa kommun tagit emot nyanlända och arbetet har betraktats som framgångsrik. Nyanlända har fått möjlighet till boende, utbildning, barnomsorg, skolan och blivit självförsörjande.

I samband med bosättningslagen (2016:38) är alla kommuner skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Kommuntal, dvs. hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det kommunala ansvaret för Trosas del blev större från år 2016. Antal nyanlända som blev anvisade till Trosa ökade kraftigt. 2016 anvisades 47st nyanlända. 2017 blev siffran 52st och under 2018 ska Trosa ta emot 46st

nyanlända. Siffran för 2019 är inte fastställd av länsstyrelsen än.

Det operativa arbetet med integration bedrivs av Integrationsenheten. I juli 2018 ändrades organisation och enheten flyttades från skolkontoret till socialkontoret. Enheten leds av en Integrationschef som har för ansvar att samordnar kontakt med andra verksamheter som är inblandad i integrationsprocessen.

Målet för integrationsenhetens arbete är att varje nyanländ person, utifrån var och ens möjligheter och förmågor, ska kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning samt kunna delta i samhället på samma villkor som övriga medborgare. Trosa kommun ska uppfylla de överenskommelser som ingås med staten om antal platser för mottagande av nyanlända. En stor andel av målgruppen nyanlända ska, utifrån varje individs förutsättningar, ha tillräckliga språkkunskaper för att självständigt kunna klara sig i samhället.

Inom ramen för Integrationsenhetens ansvar bedriver vi tillfälliga boende i form av genomgångsbostäder och praktiskt hjälp under första tiden i boendet. Personalens uppgift är att vara behjälplig med alla myndighetskontakter så som Skatteverket till folkbokföringen, Arbetsförmedlingen som är ansvarig för etableringsuppdraget och Försäkringskassan, som betalar ut etableringsersättning. Integrationsenheten ser till att nyanlända med skolpliktiga barn kommer i kontakt med skolkontoret och följer med till kartläggningssamtalen. Personalen är behjälplig med kontakten med förskolan och sjukvården där alla nyanlända har rätt till en hälsoundersökning.

I arbetsförmedlingens ansvar för etablering ingår ansvar för en kartläggning av tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och framtagande av en etableringsplan. SFI undervisning, språkpraktik och eventuell arbetsträning ingår i etableringsplan. Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och SFI har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen i Dua projektet. I detta samarbete etablerar vi lokala jobbspår och ett mål i projektet är att stärka kopplingar till näringslivet som har behov av arbetskraft och nyanlända som har behov av anställning.

Integrationsenheten har också påbörjat planering för att utöka kontakt med civilsamhället och föreningslivet för att stödja nyanländas integrering i samhället. Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på samma villkor som andra kommuninvånare.

Den övergripande målsättningen är att stödja nyanlända genom studier och arbetsinsatser som leder till att vuxna kan bli självförsörjande så snart som möjligt efter etableringstiden.

Integrationsenhetens arbete är välförankrad i **Fastlagd kurs för Trosa kommun** (Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991) där bland annat står följande inriktning:

”Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på sam-

ordning /

samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.”

Vi delar motionens inriktning att den nya situationen kräver ”mer än bara information till kommunmedborgarna”. Vi ser att det behövs ett gediget arbete för att integrera. För att nå framgång i integrationsarbetet är det viktigt att det inte bara är kommunens egna verksamheter som aktivt arbetar med detta utan även aktörer inom näringslivet och det civila samhället. Integration är en process där nyanlända människor tar aktiva steg för att bli delaktiga i samhället och där medborgare i Trosa är öppna för att inkludera våra nya medborgare i samhällets olika delar.

Integrationsenheten samordnar insatser inom kommunen och vid behov lyfter strategiska frågor till kommunens ledningsgrupp för hantering. Behov av en annan form av integrationsstrategi bedöms som onödigt i dagsläget.

Graham Owen
Socialchef

Bilagor

Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP), 2017-11-22.



miljöpartiet de gröna



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion gällande framtagande av integrationsstrategi

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrev i början av 2016 en gemensam motion om att kommunen bör ta ett större ansvar för att informera sina medborgare med anledning av den nya bosättningslagen. Vi menade att det är viktigt att våra medborgare får korrekt information då Trosa kommun står inför ett större solidariskt ansvar för flyktingmottagande så att engagemanget uppfattas rätt och missförstånd inte leder till onödiga motsättningar. Motionen avslogs av den styrande alliansen.

Kommunen kommer inom kort att behöva anordna boende för en stor grupp nyanlända. Det är viktigt att vi då tar ett helhetsgrepp för att skapa en framgångsrik och lyckad integration av våra nyanlända kommuninvånare. Vi anser att den nya situationen faktiskt kräver mer än bara information till kommunmedborgarna, och återkommer därför nu med ytterligare en motion i ärendet.

Arbete, studier och meningsfull fritid är viktiga komponenter för en lyckad integration. Vi ser behovet av en strategi i form av en framtagen handlingsplan – i många kommuner benämnd *Integrationsstrategi* – som beskriver kommunens åtaganden, förväntningar på den nyanlände och målen för integrationsinsatserna. Det finns många goda exempel på sådana dokument som kan ligga till grund för formulering av en strategi anpassad till förutsättningarna i vår kommun. Uppgiften att ta fram en strategi för Trosa kommun kan därför inte kräva särskilt stora insatser.

Mot bakgrund av ovan anförda föreslår Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommunfullmäktige besluta:

att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera ett arbete för framtagande av en Integrationsstrategi för Trosa kommun samt

att kommunstyrelsen uppmanas att hantera ärendet skyndsamt då vi inom kort står inför situationen då en genomtänkt strategi behöver vara på plats.

Trosa 2017-11-22

Tommy Fogelberg
Vänsterpartiet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson
Socialdemokraterna

Maria Arman
Miljöpartiet

36

Svar på motion om att inrätta lärcentrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Allians för Trosa kommun har inte valt att prioritera en uppstart av ett eget lärcentrum och det finns därför inte med i vårt valmanifest för den kommande mandatperioden.

Trosa kommun samverkar med Campus Nyköping om vuxenutbildning. Campus Nyköping har kompetens och erfarenhet i validering, utbildning och mäklade av utbildning mot andra utbildningsanordnare. Aktuella utbildningsanordnare i Södertörn och Nyköping kan nås inom en timme med goda kommunikationer.

Det väl upparbetade samarbetet med Campus Nyköping som mäklare av utbildning, med vägledning, validering, studiestöd och ett ökat utbud av såväl platsförlagda som distans utbildningar lösningar fungerar mycket bra. Behov av lokala lärcentra kan komma längre fram men behovet bedöms idag inte motivera ett beslut om att inrätta ett lärcentra i Trosa kommun.

Ärendet

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har 2018-03-05 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd.

Skäl för det föreslagna beslutet

I utredningen "En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71" beskrivs regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar.

Rapporten pekar ut tre fokusområden: validering, regionala yrkesvux och lärcentra. Utredningen menar att den största framgångsfaktorn som framträder är att ha en tradition kring samverkan. Det finns då utarbetade strukturer, processer och kontakter att bygga vidare på. "Att ha gemensamma lärcentra och en utbyggd digitalisering är även det aspekter som kan underlätta samverkan, speciellt för de regioner där kommunerna i samverkan har stora avstånd mellan varandra" (SOU 2018:71).

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 89

HN 2018 / 56

Remissvar – Motion om att inrätta lärcentrum

Beslut

Humanistiska nämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som sitt svar.

Ärendet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett lärcentrum. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige besluta följande:

- inrätta ett lärcentrum så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-09-28
- Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S), 2018-03-05.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Skolkontoret

Mats Larsson
Skolchef
0156-520 53
mats.larsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2018-09-28
Diarienummer
HN 2018/56



Remissvar på motion om att införa lärcentra

Förslag till beslut

Humanistiska nämnden lämnar denna tjänsteskrivelse som sitt svar.

Bakgrund

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att inrätta ett lärcentrum. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige besluta följande:

- inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd.

Ärendet

I rapporten "En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71" beskrivs regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar. Rapporten pekar ut tre fokusområden: validering, regionala yrkesvux och lärcentra. Utredningen menar att den största framgångsfaktorn som framträder är att ha en tradition kring samverkan. Det finns då upparbetade strukturer, processer och kontakter att bygga vidare på. "Att ha gemensamma lärcentra och en utbyggd digitalisering är även det aspekter som kan underlätta samverkan, speciellt för de regioner där kommunerna i samverkan har stora avstånd mellan varandra" (SOU 2018:71).

Trosa kommun samverkar med Campus Nyköping om vuxenutbildning. Campus Nyköping har kompetens och erfarenhet i validering, utbildning och mäklade av utbildning mot andra utbildningsanordnare. Aktuella utbildningsanordnare i Södertörn och Nyköping kan nås inom en timme med goda kommunikationer. Det väl upparbetade samarbetet med Campus Nyköping som mäklare av utbildning, med vägledning, validering, studiestöd och ett ökat utbud av såväl platsförlagda som distans utbildningar lösningar fungerar mycket bra och behov av lokala lärcentra kan komma längre fram men behovet bedöms idag inte motivera att besluta om att inrätta lärcentra i Trosa kommun.

Mats Larsson
Skolchef

Bilaga

Motion från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Birgitta Danielsson (S), 2018-03-05.

Motion om att inrätta lärcentrum

Vi har nyligen fått tagit del av kommunens medborgarundersökning för 2017 på kommunens hemsida. En av frågorna handlar om tillgång till utbildningar inom rimligt avstånd. Trots att det finns pendlingsmöjligheter till högre utbildning både till Flemmingberg, Stockholm och Lindköping så upplever våra medborgare mindre nöjdhet med tillgång till utbildning. Socialdemokraterna hade inför denna mandatperiod ett lokalt vallöfte om att vi ville utveckla ett lärcentrum där kommunen tillsammans med näringsliv, Stensunds folkhögskola, högskolorna skulle erbjuda kompetenshöjning, vida utbildning och mötesplats för innovativa idéer. Tillgänglighet är en av nycklarna till att fler ska ta del av utbildning och idéer för att skapa fler arbeten.

I 2018 års budgetproposition föreslår regeringen en satsning på 50 miljoner kronor och därefter 70 miljoner kronor årligen i form av ett statsbidrag till kommunerna för att möjliggöra en utveckling och etablering av lärcentra som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemorten. Lärcentret behöver vara tillgängligt för studerande på olika utbildningsnivåer och vid olika utbildningsanordnare från komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Lärcentret fungerar som en öppen lärmiljö, det vill säga en fysisk lokal för studerande att nyttja och mötas i, med tillgång till olika former av stöd i studierna och med möjlighet till distansstudier.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna och undertecknade att

Kommunfullmäktige beslutar om att inrätta ett lärcentra så att fler kan ta del av utbildning inom rimligt avstånd.

Trosa 2018-03-05



Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)



Birgitta Danielsson (S)

37

Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens bilar ingår

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen avslås.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

I kommunen pågår ett förvaltningsövergripande arbete med hur kommunens bilar ska nyttjas mer, hur bilarnas användning ska effektiviseras för att köras mer optimalt och minska körning med egen bil i tjänst. Arbetet pågår också med införande av en intern bilpool och ett ändamålsenligt system som kan hålla ordning på kommunens bilar.

Det är i dagsläget inte aktuellt att tillgängliggöra kommunens bilar i en extern bilpool. Det krävs andra resurser än dem vi har idag för att tillgängliggöra bilarna externt. Vi ska inte heller konkurrera med privata aktörer som erbjuder liknande tjänster. I nuläget är vår bedömning att det är viktigast att vi prioriterar ha kommunbilarna i beredskap för kommunens olika verksamheter.

Ärendet

Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) har 2017-11-22 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för kommuninvånarna i en bilpool.

Skäl för det föreslagna beslutet

Vi ser i dagsläget inte ett behov av att utreda om kommunens bilar ska tillgängliggöras för kommuninvånarna i en extern bilpool. Det pågående arbetet med införande av en intern bilpool kommer leda till att kommunens bilar används

mer effektivt. För att öppna upp för privatpersoner att nyttja kommunbilarna i en bilpool krävs andra resurser, både personella och ekonomiska och vi måste hitta andra försäkringslösningar än dem vi har idag. Som kommun ska vi inte heller konkurrera med privata aktörer. Det finns flera företag i kommunen som hyr ut bilar till privatpersoner.

Flest kommunbilar återfinns inom vård och omsorgs verksamhet, inte minst hemtjänsten är kraftigt beroende av bil. Det pågår ett flertal klimatsmarta satsningar för att minska bilberoendet i hemtjänsten i form av digitaliseringsprojekt. Men i en verksamhet som växer kraftigt och där behoven skiftar snabbt måste vi i nuläget prioritera flexibilitet och hög tillgänglighet för vår egen verksamhet.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Svar på motion om utredning av bilpool där kommunens bilar ingår

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Bakgrund

Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för kommuninvånarna i en bilpool.

Kommunfullmäktige överlämnade 2017-11-29, § 122 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet

Sedan 2017 finns det en bilgrupp i kommunen bestående av representant från ekologienheten, vård- och omsorgskontoret, kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret, fastighetsservice, skolkontor, personalenheten och kommunchef. Ekologienheten samordnar bilgruppen. Syftet med gruppen är att kommunens bilar ska nyttjas mer, effektivisera bilarnas användning för att köras mer optimalt och minska körning med egen bil i tjänst.

Intern bilpool

Ekologienheten leder en utredning kring införande av en intern bilpool och ett ändamålsenligt system som kan hålla ordning på kommunens bilar. Systemet ska bland annat kunna hantera digitala körjournaler och vara ett bokningssystem för en bilpool. Studiebesök har gjorts i andra kommuner för att ta del av goda exempel på hur man kan administrera och använda kommunens bilar.

Extern bilpool

Kommunkontoret ser i dagsläget inte ett behov av att utreda om kommunens bilar ska tillgängliggöras för kommuninvånarna i en extern bilpool.

Det interna arbetet med införande av en intern bilpool kommer leda till att kommunens bilar används mer effektivt. För att öppna upp för privatpersoner att nyttja kommunbilarna i en bilpool krävs andra resurser, både personella och ekonomiska och vi måste hitta andra försäkringslösningar än dem vi har. Som kommun ska vi inte heller konkurrera med privata aktörer. Det finns flera företag i kommunen som hyr ut bilar till privatpersoner.

Kommunens användande av bilar i dagsläget

Trosa kommun är en liten kommun, men geografiskt utspridd. I vårt myndighetsuppdrag ingår alla invånare från de södra delarna med Tofsö och Källvik till de nordvästra delarna med Sund och Lövsta. Vi har verksamhet som pågår runt om i hela kommunen, under dygnets alla timmar. Vi har dessutom ett ansvar för medborgarnas trygghet och säkerhet även inför det oförutsägbara i form av samhällsstörningar. Kraven på vår beredskap ökar allt mer.

Flest kommunbilar återfinns inom vård och omsorgs verksamhet, inte minst hemtjänsten är kraftigt beroende av bil och med de demografiska utmaningar som Sverige står inför talar allt för att hemtjänstens verksamhet kommer att fortsätta växa. Bara i Trosa kommun har personalstyrkan under den senaste tioårsperioden ökat från cirka 25 medarbetare till närmare hundra.

Det pågår ett flertal klimatsmarta satsningar för att minska bilberoendet i hemtjänsten i form av digitaliseringsprojekt. Trygghetskameror inom hemtjänsten ger förutsättningar att kunna göra "hembesök" nattetid utan att faktiskt åka ut och inte heller väcka brukaren. Vi kan redan idag se framgångarna i satsningen trots den förhållandevis korta provperioden. En annan viktig klimatsmart satsning inom vård och omsorg för att minska bilåkandet är att förlägga vårdplaneringen via videolänk istället för att handläggare åker från Trosa till Nyköping. Även här ses redan effekter.

Vår bedömning är att digitaliseringen kommer medföra många miljövänliga lösningar som kan införas för att minska bilåkandet, men vi måste fortfarande ha en beredskap för brukarna när digitaliseringen inte räcker till. Trygghetskameran minskar bilåkandet så länge brukaren mår bra, men behövs en uttryckning är vi fortsatt bilberoende. Vi har haft ett antal milda vintrar, men klimatväxlingarna är stora och vi behöver vara rustade för stränga vintrar. Med kort varsel kan vi tvingas evakuera hemtjänsttagare och andra nödställda på grund av försvårad framkomlighet. Det är vårt ansvar som kommun att ha en beredskap för det.

De bilar som inte används inom hemtjänsten används inte alltid långa sträckor, men ofta och kraven på tillgänglighet är stora. Det kan vara exempelvis IT-enheten som transporterar utrustning till verksamheter, miljöinspektörer som inventerar avlopp, byggnadsinspektörer som följer upp bygglov och mer.

Kommande satsningar

Utöver arbetet med att införa en intern bilpool kommer vi de närmsta åren arbeta för att göra kommunen fossiloberoende för bilarna i form av egen miljödiesel.

En satsning som förväntas komma invånarna direkt till gagn är fler direktbussar inom kommunen och då framförallt i anslutning till tågen. Kommunen arbetar även för fler tågavgångar.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilagor

Motion från Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Maria Arman (MP), 2017-11-21.



miljöpartiet de gröna



Motion gällande utredning av bilpool där kommunens bilar ingår

Ekosystem i fara. Jordens medeltemperatur får inte stiga till över 2 grader. Klimatförändringarna påverkar framtida möjligheter. Parisavtalet och nationella mål kräver att vi ställer om. Vi i Trosa är i högsta grad delaktiga även om vi inte hör till dem som i första hand drabbas av klimatförändringar och utarmning av naturens resurser.

Det nationella målet är att 2020 ska utsläppen minskat med 40% i jämförelse med 1990. I Trosa har vi gjort mycket för att minska utsläpp från uppvärmning av kommunens fastigheter.

Nu är det bilarna som är problemet. Vi ligger i topp i jämförelse med våra "fycklöverkommuner" med 531 bilar per 100 invånare. I Sörmland leder Trosa vad det gäller körsträcka med bil.

Förutom klimatpåverkan spär ökat bilinnehav på våra redan stora ekologiska fotavtryck. Parkeringsytor tar stor plats i allt tätare samhällen.

Vilka är lösningarna? Fossilfria drivmedel är ett sätt men fler insatser och mer innovativa synsätt måste till när klimatmålen ska nås.

Vi har fått ta del av en bra sammanställning av kommunens bilinnehav med utsläppsdata. Av denna sammanställning ser vi att kommunens bilar kan utnyttjas bättre. Kommunen har 31 bilar, de flesta är leasade. Kommunens bilinnehav och bilanvändning ökar.

2012 Total körsträcka 57 608km, 25 bilar.

2016 Total körsträcka 109 516km, 31 bilar.

Genomsnittlig körsträcka per kommunbil är 15 645km per år. Genomsnittlig körsträcka för personbilar i landet är 12 240km.

Vid en föreläsning Trosa kvarn 14 oktober i år, fick vi veta att i Sverige står bilen parkerad i genomsnitt 95% av tiden. Även om kommunens bilar rullar mer än genomsnittsbilen finns det mycket tid då bilarna står stilla.

Från föredraget på Trosa kvarn ges rådet; Använder man bilen sällan så bör man överväga hyrbil, samåkningstjänster, bilpool eller taxi. I Trosa finns ingen bilpool och vi ser här möjligheter att utnyttja kommunens bilpark mer klimatsmart när fler kan få tillgång till bilarna.

Många busspendlare använder egen bil på helger. Bilen slukar en stor del av ekonomin. För vissa framstår buss eller tåg som rimliga alternativ i kombination med bilpool.

Flera kommuner har olika typer av samverkan mellan privata och offentliga när det gäller kommunens bilpark. Den här motionen syftar till att starta ett arbete för att få tillstånd Trosas första bilpool, en bilpool där kommunens egen bilpark görs tillgänglig för ökat användande.

Mot bakgrund av ovan anförda så föreslår Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommunfullmäktige besluta

att uppdraga åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att göra kommunens egen bilpark tillgänglig för kommuninvånarna i en bilpool.

Trosa 2017-11-21

Tommy Fogelberg
Vänsterpartiet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson
Socialdemokraterna

Maria Arman
Miljöpartiet

38

39

Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsenheten VO
Per Uno Nilsson
Myndighetschef VO
0156 52122
per-uno.nilsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-11-02
Diarienummer
VON 2018/15



Till kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut per 18-09-30: **5 stycken.**

Typ av bistånd	Tid som har förflutit från dagen för beslut
Särskilt boende för äldre	10 månader 9 dagar (bor idag på SÄBO i annan kommun, inflyttning till SÄBO 18-11-01)
Särskilt boende för äldre	9 månader 19 dagar (bor idag på SÄBO i annan kommun, tackat nej till SÄBO i Vagnhärad 18-10-30)
Särskilt boende för äldre	6 månader 9 dagar (inflyttning till SÄBO 18-11-01)
Särskilt boende för äldre	3 månader 18 dagar (Inflyttning till SÄBO 18-10-25)
Särskilt boende för äldre	3 månader 11 dagar (inflyttning till SÄBO 18-10-23)

Per Uno Nilsson
Myndighetschef VO

Vård- och omsorgskontoret

Myndighetsenheten VO

Per Uno Nilsson

Myndighetschef VO

0156 52122

per-uno.nilsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2018-11-06

Diarienummer

VON 2018/15



Till kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2018

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken.**

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken.**

Per Uno Nilsson

Myndighetschef VO